


MELDINGEN WET MILIEUBEHEER


Op grond van artikel 6.1 van het Inrichtingen en Vergunningen Besluit Milieubeheer maken Burgemeester en wethouders van de gemeente Ameland bekend:

De melding ingevolge artikel 8.19 van de Wet Milieubeheer en alle ter zake zijnde stukken van [REDACTED] te [REDACTED], voor het wijzigen van een melkveehouderij met paardenmanege op het perceel [REDACTED] te Ballum, zonder dat deze gevolgen hebben voor de aard en de omvang, dan wel uitsluitend gunstige gevolgen voor de omvang van de nadelige gevolgen voor het milieu. De stukken liggen ter inzage op de sectie VROM van de gemeente Ameland, Jelmeraweg 1 te Ballum, tot en met 11 november 1999, elke werkdag van 8.30 tot 16.30 uur, alsmede op maandagen na telefonische afspraak van 19.00 uur tot 22.00 uur.


gepubliceerd op de info van 13 oktober 1999.




voorgevel




zijgevel



achtergevel




plattegrond



deursectie

dak: golfplaat
gordings 63 x 200 mm
dakconstructie volgens opgave constructeur
wanden: damwandplaat
gordings 63 x 200 mm
fundering: paalen 150/30



situatie
loc. gem. Aard
sectie: G6
nummer: 2254
schaal: 1:1000

Datum: 6/1/99
Regio-architect

Uitsluitend

wageningen		c.p.v. gever: [redacted]	
25 januari 1999	L.P.	1:100	8-163
17 maart 1999	L.P.		
BBZ BOUWBEDRIJF ZWAAGWESTEINDE B.V.		Kantoor in werkspace, Tolweg 22 Postbus 67 - 8270 AB ZWAAGWESTEINDE Telefoon 0311-444343	



1
A
A.S.

61
94



Onderwerp
Beschikking Wet
milieubeheer

Bijlage(n)
2

Ons kenmerk
VROM/JNS

Telefoon

Datum
14 december 2004

Verzonden pu
17 DEC. 2004

Geachte [REDACTED]

Op 2 april 2004 heeft u een aanvraag ingediend voor een milieuvergunning.

Wij hebben besloten u de vergunning te verlenen.

Een exemplaar van de bekendmaking en de beschikking zijn als bijlage bij deze brief gevoegd.

Voor iedereen die er kennis van wil nemen hebben wij een afschrift van deze vergunning vanaf gedurende zes weken ter inzage gelegd.

Heeft u nog vragen over de beschikking, dan kunt u contact opnemen met [REDACTED]
telefoonnummer [REDACTED]

Hoogachtend,
Het college

Burgemeester

Bijlage: beschikking en bekendmaking

secretaris

Jelmeraweg 1
9162 EA
Ballum-Ameland
Tel. 0519-555555
Fax 0519-555599

Postadres:
Postbus 22
9160 AA
Hollum-Ameland

info@ameland.nl
www.ameland.nl



WET MILIEUBEHEER

Burgemeester en wethouders van de gemeente Ameland;

Gelet op de artikelen 3.41 en 3.44, tweede leid van de Algemene wet besuursrecht; maken bekend dat door hetn onder voorschriften en beperkingen ter bescherming van het milieu, vergunning is verleend.

Het betreft de aanvraag om een vergunning ingevolge de Wet milieubeheer van [REDACTED] te [REDACTED] voor het veranderen van een onderdeel van de inrichting of het veranderen van de werking daarvan conform artikel 8.4 lid 1 van de Wet milieubeheer van een melkrundveehouderijbedrijf met manege gelegen aan [REDACTED]

De beschikking en ander ter zake zijnde stukken liggen op het gemeentehuis van 15 december 2004 tot en met 27 januari 2005 elke werkdag van tijdens openingstijden ter inzage en elke maandagavond na telefonische afspraak met [REDACTED] op telefoonnummer [REDACTED]. Indien men dit wenst kan een mondelinge toelichting op de stukken worden gegeven.

Wij maken u er op attent dat de beschikking ten opzichte van de ontwerpbeschikking niet is gewijzigd.

Tegen dit besluit kan tot en met 27 januari 2005 beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak bij de Raad van State.

Het beroep kan worden ingesteld door;

- degenen die bedenkingen hebben ingebracht tegen het ontwerp van het besluit;
- de adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de gelegenheid advies uit te brengen over het ontwerp van het besluit;
- degenen die bedenkingen hebben tegen de wijzigingen die bij het nemen van het besluit ten opzichte van het ontwerp daarvan zijn aangebracht;
- belanghebbenden aan zie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen bedenkingen hebben ingebracht tegen het ontwerp van het besluit.

Het beroepschrift moet worden ondertekend en moet tenminste de volgende gegevens bevatten:

1. naam en adres van de indiener;
2. de dagtekening;
3. een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht;
4. de gronden van het beroep.

Bij het beroepschrift moet zo mogelijk een afschrift van het besluit waarop het geschil betrekking heeft, worden overlegd.

Het beroepschrift moet in tweevoud worden gezonden aan de Raad van State, Afdeling Bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA 's Gravenhage.

Indien beroep is ingesteld tegen dit besluit kan ook om een voorlopige voorziening worden gevraagd indien onverwijlde spoed dat vereist. Het verzoek moet worden gedaan bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak. Daarbij is hetzelfde griffierecht opnieuw verschuldigd.

Nadere inlichtingen kunnen worden verkregen bij [REDACTED]

Ballum, 15 december 2004

WET MILIEUBEHEER BESCHIKKING

1. ALGEMEEN

1.1 Beschrijving van de aanvraag

Op 2 april 2004 is door [REDACTED] te [REDACTED] gemeente Ameland een aanvraag ingediend voor:

- het veranderen van een onderdeel van de inrichting of het veranderen van de werking daarvan conform artikel 8.4 lid 1 van de Wet milieubeheer (Wm).

1.2 Aard van de inrichting

soort inrichting

Het betreft een melkrundveehouderij met manege

Categorie Inrichtingen en vergunningenbesluit milieubeheer

De activiteiten van deze inrichting zijn omschreven in categorie 8.1 lid a van bijlage I van het Inrichtingen en vergunningenbesluit milieubeheer.

NAW-gegevens

De vergunning wordt aangevraagd door:

Naam aanvrager: [REDACTED]

Straat en huisnummer: [REDACTED]

Pc en woonplaats: [REDACTED]

Voor een inrichting op het adres:

Straat en huisnummer: [REDACTED]

Pc en woonplaats: [REDACTED]

Kadastraal bekend: Gemeente Ballum, sectie H, nummer(s) 308 en 349

1.3 Huidige vergunnings situatie

Nieuw of bestaand bedrijf

Het betreft een bestaand bedrijf met een milieuvergunning voor het houden van 120 koeien en het houden van 30 paarden.

1.4 Aanleiding voor de aanvraag

Beschrijving van de aanleiding

De aanleiding voor de aanvraag voor een nieuwe milieuvergunning betreft een uitbreiding van de veebezetting en het oprichten van een nieuwe jongveestal en het bouwen van een tweede bedrijfswoning binnen de inrichting.

1.5 Aangevraagde activiteiten

milieurelevante activiteiten

Het betreft een melkveehouderij met daarbijbehorend jongvee en een manege.

2. GEVOLGDE PROCEDURE

Uitgebreide voorbereidingsprocedure

De procedure is geregeld in artikel 8.6 en hoofdstuk 13 van de Wet milieubeheer en is overeenkomstig het bepaalde in afdeling 3.5 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) uitgevoerde, waarbij toepassing is gegeven aan de uitgebreide openbare voorbereidingsprocedure.

Afdeling 3.5 Awb

Met betrekking tot de aanvraag om vergunning is de procedure ingevolge afdeling 3.5 van de Algemene wet bestuursrecht gevolgd.

2.1 Aanvraag

Categorie Ivb

De inrichting waarvoor een vergunning wordt gevraagd is een inrichting als bedoeld in categorie 8.1 lid a van bijlage I behorende bij het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer (Ivb). Voor deze inrichting zijn het college van burgemeester en wethouders van het bevoegd gezag.

2.2 Van toepassing zijnde besluiten artikel 8.40 – 8.44 Wet Milieubeheer

Op deze inrichting zijn geen besluiten 8.40 – 8.44 Wet milieubeheer van toepassing.

2.3 Betrokken Adviseurs

Adviseur

De aanvraag (en de ontwerpbeschikking) zijn verzonden aan de volgende wettelijke adviseurs en de betrokken overheidsorganen:

- VROM-Inspectie Noord, Postbus 30020, 9700 RM GRONINGEN

Gelegenheid tot het uitbrengen van de adviezen

Deze zijn overeenkomstig artikel 8.7 lid 1 Wm in de gelegenheid gesteld om advies uit te brengen

2.4 Coördinatie Woningwet (Ww)

Bouwvergunning noodzakelijk

In de Wm en de Ww zijn bepalingen opgenomen die de afstemming tussen de Wm vergunning en de bouwvergunning regelen. Voor de wijzigingen die ten grondslag liggen aan de aanvraag om een Wm-vergunning is een bouwvergunning noodzakelijk.

Aanhoudingsplicht bouwvergunning

Vanwege de coördinatie geldt een aanhoudingsplicht voor de bouwvergunning. Op de aanvraag voor een bouwvergunning mag niet eerder worden beslist voordat een beslissing is genomen op de aanvraag voor een Wm-vergunning, dan wel dat in "voldoende mate" vaststaat wat de beslissing op de aanvraag zal zijn. De Wm-vergunning wordt niet eerder van kracht nadat de bouwvergunning is verleend (artikel 20.8 Wm).

2.5 Coördinatie Wet Verontreiniging Oppervlakte Wateren (WVO)

Geen vergunning WVO noodzakelijk

De inrichting loost geen bedrijfsafvalwater waarop de WVO van toepassing is. De coördinatieregeling volgens de artikelen 8.28 tot en met 8.34 en hoofdstuk 14 van de Wm is niet van toepassing.

2.6 Convenanten

Niet aangesloten bij convenant

Het betreft hier een bedrijf dat niet behoort tot een branche waarvoor een product-dan wel een bedrijfsgericht convenant is afgesloten. Dientengevolge worden geen voorschriften met betrekking tot specifieke milieuzorg toegevoegd.

2.7 Bedenkingen

Naar aanleiding van de aanvraag en de ontwerpbeschikking heeft een gedachtenwisseling plaatsgevonden op 11 augustus 2004. Daarbij zijn mondeling bedenkingen ingebracht door: [REDACTED] te [REDACTED]

De bedenkingen kunnen als volgt worden samengevat:

1. De bedenkingen betreffen het feit dat niet alle activiteiten en dan met name de loonwerk- en horeca-activiteiten in de aanvraag om een milieuvergunning zijn aangevraagd terwijl deze volgens de heer Nagtegaal wel door het bedrijf worden uitgevoerd.
2. In het bedrijf zouden de volgende zaken geregeld moeten worden:
 - a. vloeistofdichte vloeren voor de opslag van materiaal en materieel;
 - b. de gasolieopslag moet aan alle eisen voldoen.
 - c. er moet een spoel- en spuitplaats aanwezig zijn.

Behandeling van de bedenkingen

1. De loonwerk- en horeca-activiteiten zijn door het bedrijf niet aangevraagd. Uit de stukken die bij de aanvraag zijn gevoegd blijkt niet dat er horeca-activiteiten en loonwerkactiviteiten op het bedrijf plaatsvinden.
- 2.a Voor het opslaan en stallen van materiaal en materieel is voorschrift 6.9 opgenomen. In dit voorschrift is gesteld dat machines, werktuigen en motorvoertuigen die worden gestald of opgeslagen en waarbij gezien de staat van onderhoud lekkage niet onwaarschijnlijk is, moeten worden gestald dan wel opgeslagen op een vloeistofdichte en oliebestendige vloer.

- 2.b. De gasolieopslag moet voldoen aan de voorschriften die afgeleid worden van de CPR 9-6. Dit wordt uitdrukkelijk genoemd in de ontwerpbeschikking en beschikking onderdeel 3.8 en de bijbehorende voorschriften over de gasolieopslag.
- 2.c. Op het bedrijf van [REDACTED] wordt ook na de bedenkingen geen spoel en spuitplaats voorgeschreven. De redenen hiervoor zijn:
- Op basis van de regionale beleidsnotitie was- en tankplaatsen geeft aan dat we aansluiting zoeken bij de AMvB's Wet Milieubeheer. In het besluit melkrundveehouderijen wordt voor melkrundveehouderijen geen spoel – wasplaats voorgeschreven.
 - We schrijven als gemeente bij vergelijkbare melkrundveehouderijen ook geen spoel- en spuitplaatsen voor.
 - Op het bedrijf van [REDACTED] is er geen sprake van spuitactiviteiten met bestrijdingsmiddelen of andere milieubedriegende middelen.

Wijzigingen ten opzichte van de ontwerpbeschikking

De bedenkingen van [REDACTED] worden ongegrond verklaard. Er zijn geen wijzigingen in de beschikking of in de voorschriften aangebracht.

2.8 Toekomstige ontwikkelingen

Geen toekomstige ontwikkelingen bekend

Voor wat betreft de aard, omvang en werkwijze van/in de inrichting zijn op korte termijn (binnen drie jaar) geen wijzigingen voorzien. Ook worden er in de omgeving van de inrichting geen ontwikkelingen verwacht die van belang zijn met het oog op de bescherming van het milieu (woonbebouwing of andere bebouwing, natuurontwikkeling, bestemmingsplanwijzigingen.)

3 ASPECTEN DIE BIJ DEZE BESCHIKKING WORDEN BETROKKEN

3.1 Algemeen

De locatie aan [REDACTED] is gelegen in het buitengebied van het dorp [REDACTED]. De directe omgeving wordt gekenmerkt door agrarische bedrijven op een afstand groter dan 100 meter van de inrichting. Voor het overige is de inrichting niet gelegen in een gebied waar de kwaliteit van het milieu of van een of meer onderdelen daarvan bijzondere bescherming behoeft.

3.2 Geluid

Uitgangspunten voor de te stellen geluidsvoorschriften zijn neergelegd in de circulaire industrielawaai. Vanwege de ligging van de inrichting in het buitengebied tussen Nes en Ballum, is uitgegaan van een streefwaarde voor het equivalente geluidsniveau (LAeq) van 50 dB(A) in de dagperiode.

Gelet op de aard van de inrichting, de activiteiten die daarin plaats vinden, en de ligging van de inrichting ten opzichte van de omgeving, is het niet te verwachten dat geluidsnormen zullen worden overschreden.

Trillinghinder is in de onderhavige situatie niet te verwachten.

3.3 Geurhinder

Voor wat betreft de beoordeling van stankhinder is aangesloten bij de Richtlijn Veehouderij en Stankhinder 1996. (de Richtlijn).

Voor zover het gaat om de beschrijving van de omgevingscategorieën is daarbij uitgegaan van de voorganger van de richtlijn de brochure Veehouderij en Hinderwet 1985 (de Brochure).

De geurhinder die van de inrichting te duchten is, is getoetst aan de afstandsnormen zoals aangegeven in de Richtlijn veehouderij en stankhinder. Voor wat betreft het karakter van de omgeving van de inrichting is aangesloten bij categorie IV, meerdere agrarische bedrijven van voornoemde brochure. De afstand tot het dichtstbijzijnde agrarische bedrijf bedraagt 338 meter. Vergelijkend met de bijbehorende afstand van 100 meter behorend bij categorie IV wordt aangetoond dat wordt voldaan aan de afstandsnormen van de Richtlijn veehouderij en stankhinder zodat er uit het oogpunt van stankhinder geen bezwaar tegen vergunningverlening.

3.4 Bodem – grondwater

In de Nederlandse Richtlijn Bodem (NRB) is een lijst opgenomen met activiteiten die als bodembedreigend worden beschouwd. Op grond van lijst 2 en tabel 3.2 van de NRB is de opslag van dierlijke en kunstmatige meststoffen in een punt/bassin een bodembedreigende activiteit. Ook de opslag van bewerkte en onbewerkte vloeibare en pasteuze agrarische producten (bijvoorbeeld kuilvoer) wordt in de NRB gezien als een bodembedreigende activiteit. Op grond van de NRB zou daarom in de vergunning een verplichting tot een nul-situatie-onderzoek moeten worden opgenomen.

Voor een veehouderijbedrijf met reguliere activiteiten heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State op 21 januari 1997 in een uitspraak aangegeven dat, indien toereikende gedragsregels en voorzieningen zijn met het oog op de bescherming van de bodem zijn voorgeschreven in een vergunning, zij ervan uitgaat dat er bij naleving van de voorschriften de kwaliteit van de bodem in het grondwater niet in relevante mate nadelig zal worden beïnvloed. Een nulsituatie-onderzoek acht zij in dat geval niet noodzakelijk. Dit standpunt heeft zij herhaald in haar uitspraak van 15 januari 1998. De aangevraagde activiteiten kunnen worden gezien als regulier voor de agrarische bedrijfstak. In de vergunning zijn toereikende gedragsregels en voorzieningen met het oog op de bescherming van de bodem voorgeschreven. In afwijking van de NRB achten wij het, voor deze inrichting niet noodzakelijk om een nul-situatie-onderzoek te verlangen.

3.5 Afvalstoffen

Kadavers

Kadavers moeten zodanig worden bewaard dat voor de omgeving geen stank- en vliegenoverlast of besmettingsgevaar optreedt. Op de afvoer van kadavers is de Destructiewet van toepassing. Kadavers worden uit het oogpunt van hygiëne op de afgesproken plaats aan de destructiedienst worden aangeboden.

Bedrijfs- en verpakkingsafval

Verpakkingsafval wordt ingedeeld in twee groepen;

Papier en plastic. Papier wordt door het bedrijf 2x per maand afgegeven. Plastic afval en dan met name gebruikte landbouwplastics worden minimaal éénmaal per jaar uit de inrichting verwijderd.

3.6 Veiligheid

Ten aanzien van de veiligheid wordt in de aanvraag aangegeven dat er op verschillende plaatsen brandblusmiddelen aanwezig zijn. De brandblusmiddelen moeten jaarlijks gecontroleerd worden volgens NEN2559.

3.8 Overige aspecten

Opslag dieselolie in bovengrondse tanks

De 3000 liter dieselolie wordt opgeslagen in een daarvoor bestemde bovengrondse tank. De opslag moet voldoen aan de gestelde vergunningsvoorschriften welke zijn afgeleid van de CPR 9-6.

Wet ammoniak en veehouderij

De beoordeling van ammoniakemissie van dierverblijven vindt plaats op basis van de Wet ammoniak en veehouderij. Omdat de dierenverblijven buiten een zone van 250 meter van een kwetsbaar gebied liggen kan de vergunning op grond van de Wav (artikel 4 Wav) verleend worden.

Natuurbelasting

De locatie bevindt zich in de polder ten oosten van het dorp Ballum en op circa 1 kilometer van de Waddenzee, die als staatsmonument is aangewezen en voorts als Vogel- en Habitatrichtlijngebied. De locatie zelf is niet gelegen binnen de op het eiland aanwezige Vogel- en Habitatrichtlijngebied. Gesteld kan worden dat wat voor betreft het aspect externe werking er geen consequenties zijn voor de als zodanig aangewezen gebieden, gelet op de afstand van 0,6 kilometer dan wel 1 kilometer. In het betreffende gebied komen geen planten en dieren voor die op rode lijsten voorkomen in het kader van de Flora- en Faunawet. Kortom, er zijn geen significante gevolgen op de gunstige staat van instandhouding voor de kwalificerende natuurlijke habitats van wilde flora en fauna in het kader van de Habitatrichtlijn. Eveneens zijn er geen significante gevolgen te verwachten voor de kwalificerende vogelsoorten in het kader van de Vogelrichtlijn.

4. CONCLUSIE EN BESLUIT

4.1 Conclusie

Verlening vergunning

Gelet op bovenstaande overwegingen met betrekking tot de gevolgen voor het milieu die de inrichting kan veroorzaken, kan de aangevraagde vergunning in zijn geheel worden verleend. De mogelijke nadelige gevolgen voor het milieu kunnen worden voorkomen dan wel tot een acceptabel niveau worden beperkt door de aan deze vergunning verbonden voorschriften/beperkingen.

4.2 Besluit

Inhoud besluit

Burgemeester en wethouders van de gemeente Ameland besluiten;

1. Aan [REDACTED] voor de inrichting gelegen aan [REDACTED] te [REDACTED] de milieuvergunning te verlenen conform de aanvraag en bijgevoegde bescheiden.
2. Aan de vergunning bijgaande gewaarmerkte voorschriften te verbinden;
3. Te bepalen dat de volgende onderdelen van de aanvraag onderdeel uitmaken van de vergunning;
 - aanvraagformulier
 - tekeningen

5.3 Ondertekenaars


Ondertekenaars

Burgemeester en wethouders van de gemeente Ameland,

BAUUM, 7 december 2004



Burgemeester



secretaris

BEROEPSMOGELIJKHEID

Dit besluit ligt met ingang van 15 december 2004 zes weken ter inzage op de afdeling VROM van de gemeente Ameland.

Beroepsmogelijkheid

Tegen dit besluit kan tot en met 27 januari 2004 beroep worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak bij de Raad van State.

Indieners beroep

Het beroep kan worden ingesteld door;

- degenen die bedenkingen hebben ingebracht tegen het ontwerp van het besluit;
- de adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de gelegenheid advies uit te brengen over het ontwerp van het besluit;
- degenen die bedenkingen hebben tegen de wijzigingen die bij het nemen van het besluit ten opzichte van het ontwerp daarvan zijn aangebracht;
- belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen bedenkingen hebben ingebracht tegen het ontwerp van het besluit.

Inhoud beroepschrift

Het beroepschrift moet worden ondertekend en moet tenminste de volgende gegevens bevatten:

1. naam en adres van de indiener;
2. de dagtekening;
3. een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht;
4. de gronden van het beroep.

Afschrift beroep

Bij het beroepschrift moet zo mogelijk een afschrift van het besluit waarop het geschil betrekking heeft, worden overlegd.

Tweevoud

Het beroepschrift moet in tweevoud worden gezonden aan de Raad van State, Afdeling Bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA 's Gravenhage.

Griffierecht

Voor indiening van een beroepschrift is € 116,- griffierecht verschuldigd voor een natuurlijk persoon en € 232,- voor een rechtspersoon.

Voorlopige voorziening

Indien beroep is ingesteld tegen dit besluit kan ook om een voorlopige voorziening worden gevraagd indien onverwijlde spoed dat vereist. Het verzoek moet worden gedaan bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak. Daarbij is hetzelfde griffierecht opnieuw verschuldigd.

VOORSCHRIFTEN

behorende bij de beschikking

betreffende




gelegen aan de



Behoort bij besluit van;

Ballum, 7 december 2004
mij bekend,

de secretaris



INHOUD

BEGRIPPENLIJST	1
VOORSCHRIFTEN	5
1. ALGEMEEN	5
Elektrische installatie	5
2. GELUID	5
3. BRANDPREVENTIE EN BRANDBESTRIJDING	6
4. AFVALSTOFFEN	7
5. AFVALWATER	7
6. BODEMBESCHERMING	8
Bodembeschermende voorzieningen	8
7. HOUDEN VAN DIEREN	9
Veehouderijen: dieren, afvalwater, mest, voer, luchtverontreiniging	9
Algemeen	9
Afvalwaterlozingen agrarische bedrijven algemeen	9
Afvalwaterlozingen agrarische bedrijven op een openbaar riool	9
Opslag van voer	9
Luchtverontreiniging en stankhinder	9
Mest, algemeen	10
Dunne mest in kelders	10
Opslag van vaste mest op een mestplaat	10
8. OPSLAG VAN KUNSTMEST (KLASSE C) IN EEN SILO	10
9. OPSLAG VAN GEVAARLIJKE STOFFEN IN EMBALLAGE	11
10. VOORSCHRIFTEN VOOR DE OPSLAG VAN GASOLIE	11
Toepassingsgebied	11
Constructievoorschriften	11
11. Afleverpompen voor motorbrandstoffen	13
10. CENTRALE VERWARMING MET EEN NOMINALE BELASTING TOT 130 KW	14
Aardgasgestookt toestel	14
11. MILIEUZORG	14
Milieulogboek	14
Waterbesparing	15
ENERGIEBESPARING	15
Verlichting	15
12. NAZORG	16

BEGRIPPENLIJST

BEDRIJFSRIOLERING

Voorziening voor de afvoer van bedrijfsafvalwater vanuit de inrichting naar een openbaar riool of een andere voorziening voor de inzameling en het transport van afvalwater.

BODEMBESCHERMENDE VOORZIENING

Fysieke voorziening die de kans op emissies of immissies van bodembedreigende stoffen reduceert.

BRANDWERENDHEID VAN BOUWDELEN

De tijd, uitgedrukt in minuten, gedurende welke enig bouwkundig onderdeel van een gebouw, niet zijnde een deur-, luik- of raamconstructie, zijn functie moet kunnen blijven vervullen bij verhitting, bepaald volgens NEN 6069.

BRANDWERENDHEID VAN DEUR-, LUIK- EN RAAMCONSTRUCTIES

De tijd, uitgedrukt in minuten, gedurende welke deur-, luik- en raamconstructies weerstand bieden tegen bezwijken en vlamdicht blijven in geval van brand, bepaald volgens NEN 6069.

CE-MERK

Conformité Européene; Europees keurmerk betreffende veiligheidseisen.

CORROSIEVE STOF

Een stof die bij aanraking een vernietigende werking op levende weefsels kan uitoefenen.

CPR

De "Commissie Preventie van Rampen door Gevaarlijke Stoffen", welke richtlijnen met betrekking tot gevaarlijke stoffen opstelt. Deze richtlijnen worden uitgegeven door het Directoraat Generaal van de Arbeid van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

CPR 15-1

De richtlijn "Opslag gevaarlijke stoffen in emballage: Opslag van vloeistoffen en vaste stoffen (0-10 ton)", opgesteld door de Commissie Preventie van Rampen door Gevaarlijke Stoffen.

DIN

Een door het Deutsches Institut für Normung e.V. (DIN) uitgegeven publicatie.

DUNNE MEST

Dierlijke mest die verpompbaar is en bestaat uit feces en urine of uitsluitend urine, al dan niet vermengd met mors-, spoel-, reinigings- of regenwater.

EMBALLAGE

Glazen flessen tot 5 l, kunststof flessen en vaten tot 60 l, metalen bussen tot 25 l, stalen vaten en kunststof drums tot 300 l, papieren en kunststof zakken en laadketels.

EURAL

Regeling Europese afvalstoffenlijst (Staatcourant 2002, nr 62).

GASTEC

Nederlands centrum voor gastechnologie; Een controlerende instantie die stooktoestellen keurt op het voldoen aan gestelde CE-keuringseisen of GIVEG-keuringseisen

GASFLES

Een voor meervoudig gebruik bestemde, cilindrische metalen drukhouder die voorzien is van een aansluiting met klep- of naaldafsluiter en een waterinhoud heeft van ten hoogste 150 l.

GELUIDSNIVEAU IN dB(A)

Het niveau van het ter plaatse optredende geluid, uitgedrukt in dB(A), overeenkomstig de NEN 10651 en de door de Internationale Electrotechnische Commissie (IEC) ter zake opgestelde regels, zoals neergelegd in de IEC-publicatie no. 651, uitgave 1979.

GEVAARLIJKE STOFFEN

Oxiderende stoffen, met uitzondering van organische peroxiden en nitraathoudende kunstmeststoffen, (licht) ontvlambare stoffen, (zeer) giftige stoffen, schadelijke stoffen, irriterende stoffen, sensibiliserende stoffen en corrosieve stoffen zoals gedefinieerd in het Besluit verpakking en aanduiding milieugevaarlijke stoffen en preparaten.

GEVOELIG OBJECT (BIJ DE TOEPASSING VAN VEEHOUDERIJRICHTLIJNEN)

- woning van derden;
- ziekenhuis;
- sanatorium;
- internaat;
- bungalowpark;
- camping;
- zwembaden, etc.

IRRITERENDE STOF

Een stof die door directe, langdurige of herhaaldelijke aanraking met de huid of de slijmvliezen een ontsteking kan veroorzaken.

K1-VLOEISTOF

Een brandbare vloeistof waarvan het vlampunt lager is dan 21°C, bepaald volgens NEN-EN 57, en die bij 37,8°C een dampspanning heeft van ten minste 35 kPa en ten hoogste 100 kPa, bepaald volgens NEN-EN 12, of een verproduct waarvan het vlampunt lager is dan 21°C. Voorbeelden van K1-vloeistoffen zijn: benzine, methanol, ethanol, petroleumether en toluen.

K2-VLOEISTOF

Een brandbare vloeistof waarvan het vlampunt is gelegen tussen 21°C en 55°C, bepaald volgens NEN-EN 57, of een verproduct waarvan het vlampunt is gelegen tussen de 21°C en 55°C. Voorbeelden van K2-vloeistoffen zijn: azijnzuur, butanol, petroleum, thinner, terpentijn en styreen.

K3-VLOEISTOF

Een brandbare vloeistof waarvan het vlampunt is gelegen tussen 55°C en 100°C, bepaald volgens NEN-ISO 2719, of een verproduct waarvan het vlampunt is gelegen tussen 55°C en 100°C. Voorbeelden van K3-vloeistoffen zijn: gasolie, dieselolie, huisbrandolie en fenol.

LANGTIJDGEMIDDELD BEOORDELINGSNIVEAU (LA_r,LT)

Het gemiddelde van de afwisselende niveaus van het ter plaatse in de loop van een bepaalde periode optredende geluid, waarbij tevens rekening wordt gehouden met de afzonderlijke geluidsbijdragen tijdens de verschillende bedrijfstoestanden van de inrichting, alsmede het karakter van het geluid (impulsachtig, tonaal, muziek) en variaties van het immissieniveau als gevolg van verschillende weersomstandigheden (meteocorrectie), vastgesteld overeenkomstig de "Handleiding meten en rekenen industrielawaai, 1999".

LEKBAKCONSTRUCTIE

Een vloeistofdichte vloer die tezamen met aanwezige drempels en muren een vloeistofdichte bak vormt, dan wel een apart gecreëerde vloeistofdichte bak van steen, beton, staal of kunststof materiaal. De lekbakconstructie moet bestand zijn tegen de als gevolg van lekkage optredende plotselinge vloeistofdruk, alsmede de inwerking van de opgeslagen vloeistoffen en een inhoud hebben ten minste gelijk aan de totale hoeveelheid erin opgeslagen vloeistoffen, tenzij in het desbetreffende voorschrift anders is aangegeven. De lekbakconstructie moet inpandig zijn, dan wel in de open lucht voorzien van een afdak voor de werking van hemelwater.

LOSSE KAST

Een niet betreedbare opslagplaats van een lichte constructie, waarvan de wanden, afdekking en vloer geen deel uitmaken van de bouwkundige constructie van een gebouw of werklokaal.

MAXIMAAL GELUIDSNIVEAU (LA_{max})

Maximaal geluidsniveau, gemeten in de meterstand "F" of "fast".

MESTPLAAT

Opslagplaats van vaste mest buiten de stal.

NEN

Een door het Nederlandse Normalisatie Instituut (NNI) uitgegeven norm. In deze beschikking wordt onder de genoemde norm verstaan de versie zoals deze ten tijde van het verlenen van deze vergunning, inclusief eventuele correctiebladen, van kracht is.

NEN 1010

De Nederlandse norm NEN 1010, getiteld: "Veiligheidsbepalingen voor laagspanningsinstallaties".

NEN 1078

De Nederlandse norm NEN 1078, getiteld: "Eisen en bepalingmethoden voor huishoudelijke gasleidinginstallaties".

NEN 2559

De Nederlandse norm NEN 2559, getiteld: "Onderhoud van draagbare blustoestellen".

NEN 6069

De Nederlandse norm NEN 6069, getiteld: "Experimentele bepaling van de brandwerendheid van bouwdelen".

NEN-EN

Een door het Comité Européen de Normalisation opgestelde en door het Nederlands Normalisatie Instituut (NNI) als Nederlandse norm aanvaarde en uitgegeven norm. In deze beschikking wordt onder de genoemde norm verstaan de versie zoals deze ten tijde van het verlenen van deze vergunning, inclusief eventuele correctiebladen, van kracht is.

NEN-ISO

Een door de International Organization for Standardization opgestelde en door het Nederlands Normalisatie Instituut (NNI) als Nederlandse norm aanvaarde en uitgegeven norm. In deze beschikking wordt onder de genoemde norm verstaan de versie zoals deze ten tijde van het verlenen van deze vergunning, inclusief eventuele correctiebladen, van kracht is.

ONBRANDBAAR

Het onbrandbaar zijn overeenkomstig het bepaalde in NEN 6064.

ONTVLAMBARE STOF

Een stof die in vloeibare toestand een vlampunt van ten minste 21°C en ten hoogste 55°C heeft.

OPENBAAR RIOOL

Gemeentelijke voorziening voor de inzameling en het transport van afvalwater.

OPSLAGPLAATS

Een losse kast, een bouwkundige kast, een kluis, een opslaggebouw of een vatenpark, bestemd voor de bewaring van gevaarlijke stoffen.

OXIDERENDE STOF

Een stof die bij aanraking met andere stoffen, met name ontvlambare stoffen, sterk exotherm kan reageren.

RIOLERING

Bedrijfsriolering of voorziening voor de inzameling en het transport van afvalwater.

SBR

Stichting Bouwresearch, Postbus 1819, 3000 BV ROTTERDAM. telefoon 010- 4117276/4123528, Telefax 010-4130175

SCHADELIJKE STOF

Een stof die door inademing of door binnendringing via de mond of door de huid gevaren van beperkte aard kan opleveren.

VASTE MEST

Dierlijke mest die niet verpompbaar is.

VATENPARK

Een aan ten minste één zijde open ruimte die uitsluitend is bestemd voor de opslag van gevaarlijke stoffen.

VLOEISTOFDICHT VLOER OF VOORZIENING

Effectgerichte voorziening die waarborgt dat - onder voorwaarde van doelmatig onderhoud en adequate inspectie en/of bewaking - geen vloeistof aan de niet met vloeistofbelaste zijde van die voorziening kan komen.

VERGIFTIGE STOF

Een stof die door inademing of door binnendringing via de mond of door de huid ernstige acute of chronische gevaren en zelfs de dood kan veroorzaken.

WET BODEMBESCHERMING

Wet van 3 juli 1986 (Staatsblad 1986, 374) houdende regelen inzake bescherming van de bodem zoals laatstelijk gewijzigd bij de wetten van 10 mei 1994 (Staatsblad 1994, nummers 331 en 332)

WONING

Een gebouw of deel van een gebouw dat voor bewoning gebruikt wordt of daartoe is bestemd.

Voor zover een DIN-, NVN-, NEN-, NEN-EN- of NEN-ISO-norm of CPR-richtlijn, waarnaar in een voorschrift verwezen wordt, betrekking heeft op de uitvoering van gebouwen, constructies, toestellen en apparaten, wordt bedoeld de voor de datum waarop deze vergunning van kracht is geworden, laatst uitgegeven norm of richtlijn met de daarop tot die datum uitgegeven aanvullingen of correctiebladen, dan wel voorzover het op voornoemde datum reeds bestaande gebouwen, constructies, toestellen en apparaten betreft - de norm of richtlijn die bij de aanleg en/of installatie van die gebouwen, constructies, toestellen en apparaten is toegepast, tenzij in het voorschrift anders is bepaald.

Besteladressen

CPR-bladen zijn te verkrijgen bij: SDU Uitgeverij, Plantijnstraat, Afdeling Verkoop Arbeidsinspectie, K 2301, Postbus 20014, 2500 EA Den Haag, tel. 070-3789880.

NVN-, NEN-, NEN-EN-, NEN-ISO-normen zijn te verkrijgen bij het Nederlands Normalisatie-instituut, Postbus 5959, 2600 GB te Delft, tel. 015-2690390.

CUR/PBV-Aanbeveling 44 is te verkrijgen bij Stichting civieltechnisch centrum uitvoering, research en regelgeving/Projectbureau Plan Bodembeschermende Voorzieningen, Postbus 420, 2800 AK Gouda, tel. 0182-540600, fax 0182-540601.

VOORSCHRIFTEN

1. ALGEMEEN

- 1.1. De vergunninghouder is verplicht de in de inrichting werkzame personen te instrueren omtrent de voor hen van toepassing zijnde voorschriften van deze vergunning.
- 1.2. De gehele inrichting, inclusief het buitenterrein, moet schoon en ordelijk worden gehouden en in goede staat van onderhoud verkeren.
- 1.3. Het aantrekken van insecten, knaagdieren en ander ongedierte moet worden voorkomen. Zo vaak de omstandigheden daartoe aanleiding geven, moet doelmatige bestrijding van insecten, knaagdieren en ander ongedierte plaatsvinden.
- 1.4. Uitmondingen in de buitenlucht van afvoeren van ventilatiesystemen, luchtbehandelinginstallaties of afzuigsystemen, ten aanzien waarvan in deze vergunning geen andere voorschriften zijn gesteld, moeten zodanig zijn gesitueerd dat van de hierdoor uittredende lucht en de daarin aanwezige stoffen geen onaantoonbare milieugevolgen worden ondervonden buiten de inrichting.
- 1.5. De op een afvoerleiding bestemd voor de afvoer van lucht, gassen of dampen aangebrachte regenkap, moet zodanig zijn geconstrueerd dat de luchtstroom naar boven blijft gericht.

Elektrische installatie

- 1.6. De elektrische installatie moet voldoen aan de voorschriften, zoals aangegeven in de norm NEN 1010.
- 1.7. De elektrische installatie dient door een erkend deskundige te zijn gekeurd.
- 1.8. De elektrische installatie in ruimten waar wordt gewerkt met bijtende gassen of dampen, dan wel ruimten waar bijtende stoffen zijn opgeslagen, welke op de bij deze beschikking behorende tekeningen zijn aangegeven met 2, machinekamer, moet voldoen aan de "Voorschriften voor installaties in vochtige ruimten en ruimten met bijtende gassen, dampen of stoffen", zoals bedoeld in NEN 1010.
- 1.9. Wijzigingen, uitbreidingen en onderhoud van de elektrische installatie mogen uitsluitend worden uitgevoerd door een erkend installateur.

2. GELUID

- 2.1. Het equivalente geluidsniveau (LAeq), veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige vast opgestelde toestellen, mag ter plaatse van woningen van derden, andere geluidgevoelige bestemmingen en - voor zover binnen een afstand van 50 m van de inrichting geen woningen van derden of geluidgevoelige bestemmingen aanwezig zijn - op enig punt 50 m van de inrichting, niet meer
 - a. het equivalente geluidsniveau (LAeq) niet meer mag bedragen dan:
 - 50 dB(A) tussen 06.00 en 19.00 uur;
 - 45 dB(A) tussen 19.00 en 22.00 uur;
 - 40 dB(A) tussen 22.00 en 06.00 uur;
 - b. het equivalente geluidsniveau niet minder behoeft te bedragen dan:
 - 40 dB(A) tussen 06.00 en 19.00 uur;
 - 35 dB(A) tussen 19.00 en 22.00 uur;
 - 30 dB(A) tussen 22.00 en 06.00 uur.

- 2.2 Onverminderd voorschrift 2.1 mogen incidentele verhogingen van geluidsniveaus, die een gevolg zijn van de in de inrichting aanwezige vast opgestelde toestellen en installaties, en gemeten in de meterstand "fast", in de regel niet groter zijn dan 10 dB boven de getalswaarde van het overeenkomstig de voorschriften 6.1 of 6.2 toegelaten equivalente geluidsniveau (LAeq). Zij mogen in ieder geval als piekwaarde niet meer bedragen dan:
- 70 dB(A) tussen 06.00 en 19.00 uur;
 - 65 dB(A) tussen 19.00 en 22.00 uur;
 - 60 dB(A) tussen 22.00 en 06.00 uur.
- 2.3 Op zondagen en algemeen erkende feestdagen gelden voor de uren gelegen tussen 06.00 en 19.00 uur de geluidsniveaus die zijn gesteld voor de uren gelegen tussen 19.00 en 22.00 uur.
- 2.4 De controle op, of berekening van de in voorschrift 2.1. **Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.** vastgelegde geluidsniveaus, moet geschieden overeenkomstig de "Handleiding meten en rekenen industrielawaai", uitgave 1999. Ook de beoordeling van de meetresultaten moet overeenkomstig deze handleiding plaatsvinden. Beoordeling in de dagperiode vindt plaats op een hoogte van 1,5 meter, beoordeling in de avond- en nachtperiode vindt plaats op een hoogte van 5 meter.
- 2.5 Onverminderd het gestelde in voorschrift 2.1. mogen radio's en andere geluids- of omroepinstallaties, inclusief die van auto's van bezoekers of bevoorradingsauto's, buiten de inrichting niet hoorbaar zijn.

3. BRANDPREVENTIE EN BRANDBESTRIJDING

- 3.1. Teneinde een begin van brand effectief te kunnen bestrijden moeten voldoende brandpreventieve maatregelen zijn getroffen en moeten de brandblusmiddelen aanwezig zijn, zoals op de bij de vergunning behorende tekening(en) is aangegeven.
- 3.2. Bij tenminste één toegangsdeur van een stookruimte, bij voorkeur buiten de stookruimte en in een opstellingsruimte nabij elk stooktoestel, moet een koolzuursneeuw- of poederblusser aanwezig zijn, welke is voorzien van een vulling met een blusequivalent van tenminste 6 kg bluspoeder.
- 3.3. Brandblusmiddelen moeten steeds voor onmiddellijk gebruik beschikbaar zijn en onbelemmerd kunnen worden bereikt.
- 3.4. Draagbare blustoestellen moeten zijn voorzien van een rijkskeurmerk met rangnummer. Deze blustoestellen moeten jaarlijks door een deskundige worden gecontroleerd op hun deugdelijkheid. Van elke controle moet een aantekening worden gemaakt op een bij het apparaat ter inzage aanwezige registratiekaart of sticker. Het onderhoud moet overeenkomstig NEN 2559 geschieden.
- 3.5. De bedrijfsruimten moeten zodanig zijn geventileerd dat ter voorkoming van brand- of explosiegevaar te allen tijde voldoende ventilatie is gewaarborgd om eventuele gassen of dampen ten gevolge van mogelijke lekkage of ten gevolge van werkzaamheden af te voeren.
- 3.6. Alle machines en toestellen moeten in zodanige staat verkeren, dat hierdoor brand- en/of explosiegevaar wordt vermeden.
- 3.7. Binnen een afstand van 10 m van las- en slijpwerkzaamheden mogen zich geen brandbare materialen en gassen bevinden. Hiervan zijn uitgezonderd gasflessen welke op het lastoestel aanwezig zijn.

4. AFVALSTOFFEN

- 4.1. Het bewaren en het afvoeren van afvalstoffen moet op ordelijke en nette wijze geschieden. Van afvalstoffen afkomstige geur mag zich niet buiten de inrichting kunnen verspreiden.
- 4.2. Het bewaren en afvoeren van afvalstoffen moet zodanig geschieden dat zich geen afval in of buiten de inrichting kan verspreiden.
- 4.3. Afvalstoffen mogen niet in de inrichting, met inbegrip van het bij de inrichting behorende open terrein, worden verbrand.
- 4.4. Het in de inrichting vrijkomende bedrijfsafval moet worden bewaard in doelmatige, goed gesloten afvalcontainers. Indien de aard van de afvalstoffen daartoe aanleiding geeft moet de container zijn vervaardigd van onbrandbaar materiaal.
- 4.5. Kadavers van dieren en afvalstoffen van dierlijke aard mogen, onverminderd het bepaalde in de Destructiewet, niet op het terrein van de inrichting worden begraven. Kadavers van dieren en afvalstoffen van dierlijke aard moeten, in afwachting van afvoer uit de inrichting naar een daartoe ingerichte verwerkingsinrichting, worden bewaard in een deugdelijke, waterdichte verpakking of in een goed gesloten speciaal daartoe bestemde ruimte.
- 4.6. Gevaarlijke afvalstoffen moeten, in afwachting van vervoer uit de inrichting, gescheiden naar soort worden bewaard in goed gesloten doelmatige verpakking. In de inrichting ontstane gevaarlijke afvalstoffen mogen niet met andere categorieën gevaarlijke afvalstoffen of met andere stoffen worden vermengd of gemengd.
- 4.7. Gevaarlijke afvalstoffen moeten worden opgeslagen conform de opslageisen voor de stoffen waaruit zij zijn ontstaan.
- 4.8. Gevaarlijke afvalstoffen moeten zo vaak als nodig en ten minste éénmaal per kwartaal uit de inrichting worden afgevoerd.
- 4.9. Olieafval en afval van vloeibare brandstoffen, in de zin van de "Regeling Europese afvalstoffen" (Eural), mogen niet worden gebruikt als brandstof.
- 4.10. Afvalstoffen mogen ten hoogste één jaar binnen de inrichting worden opgeslagen.

5. AFVALWATER

- 5.1. Afvalwater mag uitsluitend op een riolering worden geloosd, tenzij in enig voorschrift van deze vergunning anders is bepaald.
- 5.2. Afvalwater mag slechts in een openbaar riool worden gebracht, indien door de samenstelling, eigenschappen of hoeveelheid ervan:
 - a. de doelmatige werking van een openbaar riool; een door een bestuursorgaan beheerd zuiveringstechnisch werk; of de bij een zodanig openbaar riool of zuiveringstechnisch werk behorende apparatuur niet wordt belemmerd;
 - b. de verwerking van slib dat verwijderd wordt uit een openbaar riool of een door een bestuursorgaan beheerd zuiveringstechnisch werk niet wordt belemmerd;
 - c. de nadelige gevolgen voor de kwaliteit van het oppervlaktewater zoveel mogelijk worden beperkt.

- 5.3. Het is in het bijzonder verboden op de riolering afvalwater of afvalstoffen te lozen:
- a. met een temperatuur van meer dan 30°C;
 - b. met een zuurgraad, uitgedrukt in waterstofionen-exponent (pH) lager dan 6,5 of hoger dan 10 bij een zogenaamd etmaalmonster, alsmede zuren en basen die niet in water zijn opgelost;
 - c. met een sulfaatgehalte van meer dan 300 mg per liter;
 - d. dat (die) brand- of explosiegevaar kan (kunnen) veroorzaken;
 - e. die door versnijdende of vermalende apparatuur zijn versneden of vermalen of waarvan kan worden voorkomen dat ze in het bedrijfsafvalwater terechtkomen;
 - f. dat (die) stankoverlast buiten de inrichting kan (kunnen) veroorzaken.
- 5.4. Het lozen van afvalwater of afvalstoffen die ten gevolge van aanhechting zeer vaste afzettingen kan/kunnen vormen in een openbaar riool is niet toegestaan.

6. BODEMBESCHERMING

- 6.1. Het is verboden vloeistoffen definitief in de bodem te brengen. Van dit verbod is uitgezonderd oppervlaktewater, hemelwater of drinkwater, waaraan geen verontreinigende stoffen zijn toegevoegd, waarvan de concentratie verontreinigende stoffen niet door een bewerking van het water is toegenomen en waaraan geen warmte is toegevoegd.
- 6.2. Een riolering voor de afvoer van afvalwater en/of regenwater moet, met inbegrip van alle daarop aangesloten afvoerroosters, schroputten en afscheiders en bijbehorende verbindingen en afsluiters, vloeistofdicht zijn uitgevoerd. Onderdelen moeten blijvend vloeistofdicht op elkaar aansluiten. De gebruikte materialen moeten bestand zijn tegen het af te voeren afvalwater.
- 6.3. Stoffen moeten zodanig worden bewaard en worden gebezigd dat geen verontreiniging van de bodem optreedt.

Bodembeschermende voorzieningen

- 6.4. Gemorste oliën, vetten en chemicaliën moeten terstond worden opgeruimd. Hiertoe moeten absorptiemateriaal en neutraliserende stoffen in voldoende mate en gebruiksgereed aanwezig zijn. Gebruikte absorptie- of neutralisatiemiddelen moeten worden bewaard en afgevoerd als gevaarlijk afval.
- 6.5. Vloeibare chemicaliën, oliën, afgewerkte olie en/of andere vloeibare gevaarlijke afvalstoffen moeten worden bewaard in goed gesloten emballage. Tenzij in deze vergunning anders bepaald is moet de emballage staan opgesteld boven een lekbakconstructie met een opvangcapaciteit van ten minste de inhoud van de grootste boven de lekbakconstructie opgeslagen emballage vermeerderd met 10% van de overige boven de lekbakconstructie opgeslagen vloeistoffen.
- 6.6. Indien emballage lekt, moet de lekkage terstond worden verholpen of moet de inhoud van de lekkende emballage terstond worden overgebracht in niet lekkende emballage dan wel moet de lekkende emballage worden overgebracht in overmaatse emballage, dat bestand is tegen de lekkende vloeistof.
- 6.7. Lege en ongereinigde emballage moet worden bewaard en behandeld als gevulde emballage.
- 6.8. De bodembeschermende voorzieningen dienen in goede staat van onderhoud te verkeren.

- 6.9. Machines, werktuigen en motorvoertuigen die worden gestald of opgeslagen en waarbij gezien de staat van onderhoud lekkage niet onwaarschijnlijk is, moeten worden gestald dan wel opgeslagen op een vloestofdichte en oliebestendige vloer. Indien boven de vloer geen overkapping of een gelijkwaardige voorziening is aangebracht welke voorkomt dat hemelwater op de vloer kan geraken, moet de vloer afwaterend zijn gelegd naar een vloestofdichte afvoerput of afvoergoot die vloestofdicht is aangesloten op de bedrijfsriolering. Van het gestelde in dit voorschrift mag worden afgeweken wanneer oliën en vetten zorgvuldig uit de machines, werktuigen of motorvoertuigen zijn verwijderd.

7. HOUDEN VAN DIEREN

Veehouderijen: dieren, afvalwater, mest, voer, luchtverontreiniging

Algemeen

- 7.1. In de inrichting mogen ten hoogste de navolgende aantallen dieren aanwezig zijn:
- 105 melk- of kalfkoeien;
 - 98 stuks vrouwelijk jongvee;
 - 28 paarden.

Afvalwaterlozingen agrarische bedrijven algemeen

- 7.2. Het watergebruik moet zoveel mogelijk worden beperkt. Hiertoe moet, tenzij dit om technische of organisatorische redenen niet mogelijk is, voor reinigingsdoeleinden gebruik worden gemaakt van een hogedrukreiniger.

Afvalwaterlozingen agrarische bedrijven op een openbaar riool

- 7.3. Afvalwater afkomstig van het wassen van voertuigen en spuitapparatuur, die zijn gebruikt voor het toepassen van bestrijdingsmiddelen, dat niet fysisch-chemisch is behandeld mag niet worden geloosd op een openbaar riool.
- 7.4. Afvalwater afkomstig van composteringshopen en vaste mestopslagen, gier en mest, spoel- en schrobwater afkomstig uit stallen mogen niet worden geloosd op een openbaar riool.
- 7.5. Spoel- en schrobwater afkomstig uit stallen mag worden geloosd op een openbaar riool indien:
- a. de stallen vooraf middels een droge reiniging zijn schoongemaakt,
 - b. het afvalwater niet is verontreinigd met ontsmettingsmiddelen (met uitzondering van Halamid D., formaldehyde, glutaardehyde of dedicyldimethylammoniumchloride),

Opslag van voer

- 7.6. Het voer, met uitzondering van kuilvoer, moet worden bewaard in uitsluitend voor dit doel gebezigde bewaarplaatsen, die rat- en muiswerend zijn ingericht.
- 7.7. Een kuilvoeropslag van gras of snijmaïs moet zijn gelegen op ten minste 25 m afstand van een woning van derden of een gevoelig object.

Luchtverontreiniging en stankhinder

- 7.8. Ramen en deuren van de stallen moeten, voor zover zij geen functie hebben voor de luchtverversing in de stal, behoudens gedurende het doorlaten van personen, dieren of goederen gesloten worden gehouden.

- 7.9. Op het terrein van de inrichting mag geen mest worden gedroogd of worden verbrand.

Mest, algemeen

- 7.10. Het terrein van de inrichting mag niet worden bevoeid of op een andere wijze van een laag mest of gier worden voorzien. Deze bepaling is uiteraard niet van toepassing op het bemesten van grond volgens de normale bemestingspraktijk.
- 7.11. Bij verwijdering van mest en gier mag de omgeving niet worden verontreinigd. Transport van dunne mest en gier moet daarom geschieden in volledig gesloten tankwagens, die in zindelijke staat moeten verkeren.
- 7.12. Vaste mest moet worden getransporteerd met behulp van daartoe geschikte transportmiddelen, die op correcte wijze zijn beladen.
- 7.13. Gier en mest moeten worden afgevoerd naar een mestdichte opslagruimte.

Dunne mest in kelders

- 7.14. Dunne mest en gier moeten uit de stallen worden afgevoerd naar de hiervoor bestemde mestdichte opslagruimten. Indien deze opslagruimten niet onder de stallen zijn gelegen, moet het transport geschieden door middel van gesloten en mestdichte riolen of een daaraan gelijkwaardige voorziening. De opslagruimten mogen niet zijn voorzien van een overstort.
- 7.15. Behoudens tijdens het ledigen moeten de opslagruimten door middel van goed sluitende deksels, luiken of een daaraan gelijkwaardige voorziening, gesloten worden gehouden.
- 7.16. De mestopslag mag geen direct verdampend oppervlak in de buitenlucht hebben.
- 7.17. Ten gevolge van het vullen of ledigen van een kelder of anderszins mag geen verontreiniging van de bodem plaatsvinden. De bewaring van dunne mest in een kelder moet geschieden op tenminste 10 cm onder de rand van de kelder.

Opslag van vaste mest op een mestplaat

- 7.18. De in de stallen aanwezige vaste mest moet ten minste éénmaal per dag worden verzameld en overgebracht naar de mestplaat als bedoeld in voorschrift, 7.19 dan wel direct uit de inrichting worden afgevoerd.
- 7.19. De opslag van vaste mest buiten de stal moet geschieden op een mestplaat. De mestplaat moet mestdicht zijn en zijn voorzien van een opstaande rand of een gelijkwaardige voorziening. De stapeling van de mest op deze plaat moet zodanig geschieden dat uitzakkend mestvocht niet van de mestplaat kan vloeien. Dit vocht moet, voor zover van toepassing, door middel van een gesloten, mestdichte riolering, worden afgevoerd naar een mestdichte opslagruimte of opslagput. De opslagruimte moet van voldoende inhoud zijn om ook het hemelwater dat binnen de mestplaat valt te kunnen bergen.

8. OPSLAG VAN KUNSTMEST (KLASSE C) IN EEN SILO

- 8.1. De opslag van kunstmest moet geschieden in een uitsluitend voor dit doel bestemde silo. Brandbare, gevaarlijke en ontplofbare stoffen mogen niet aanwezig zijn in de silo.
- 8.2. In de silo mogen alleen nitraathoudende meststoffen van het type C worden opgeslagen.
- 8.3. De silo moet zijn vervaardigd van kunststof of metaal en constructief voldoende sterk zijn uitgevoerd.

- 8.4. Binnen een afstand van 3 m van de silo mag geen ander kunstlicht worden gebruikt dan elektrisch licht.
- 8.5. Binnen een afstand van 10 m van nitraathoudende kunstmeststoffen mogen zich geen K1- of K2-vloeistoffen bevinden en binnen 5 m geen K3-vloeistoffen.

9. OPSLAG VAN GEVAARLIJKE STOFFEN IN EMBALLAGE

- 9.1. De verpakking van de gevaarlijke stoffen moet dicht zijn, geschikt voor de desbetreffende stof en voldoende sterk. Bewaring van gevaarlijke stoffen is niet toegestaan in trappenhuizen van gebouwen en op plaatsen die kunnen dienen als vluchtweg in geval van brand of anderszins.
- 9.2. De opslag van meer dan 25 kg of I K1- en K2-vloeistoffen ((licht-)ontvlambare vloeistoffen), oxiderende stoffen, (zeer) vergiftige stoffen, schadelijke stoffen, corrosieve stoffen of irriterende stoffen in emballage (zoals ontvettingsmiddelen, reinigingsmiddelen, verf e.d.) moeten, met uitzondering van de werkvoorraden welke voor een goede bedrijfsvoering noodzakelijk zijn, worden bewaard in een daarvoor geschikte losse kast uitgevoerd overeenkomstig hoofdstuk 7 en de paragrafen 11.1, 11.2, 11.3 en 11.7 van CPR 15-1 voor zover deze voorschriften betrekking hebben op een losse kast.

10. VOORSCHRIFTEN VOOR DE OPSLAG VAN GASOLIE

Toepassingsgebied

- 10.1 De voorschriften 10.2.1 tot en met 10.2.17 zijn van toepassing op de opslag van gasolie, lichte stookolie en dieselolie in bovengrondse tanks met een inhoud van meer dan 200 liter tot ten hoogste 5000 liter.

Constructievoorschriften

- 10.2. De stijfheid en sterkte van een tank moeten voldoende zijn om schadelijke vervorming als gevolg van overdruk bij vulling of overvulling te voorkomen terwijl de dichtheid onder alle omstandigheden moet zijn verzekerd.
- 10.3 De ondersteunende constructie van een tank moet uit onbrandbaar materiaal bestaan. Op plaatsen waar kans op verzakking bestaat, moet een doelmatige fundering zijn aangebracht.
- 10.4 Een tank moet ten minste 3 m van een bewaarplaats van brandgevaarlijke stoffen zijn verwijderd, tenzij de wand van de bewaarplaats een brandwerendheid bezit van ten minste 60 minuten. De afstand tussen een tank en de erfscheiding moet ten minste 3 m bedragen. De afstand tussen 2 tanks moet voldoende zijn ten behoeve van inspectie en onderhoud. De ontluchting van een tank dient buiten een gebouw te zijn gesitueerd.
- 10.5 Een tank moet zijn voorzien van een ontluchtingsleiding met een inwendige middellijn van ten minste 30 mm; de ontluchtingsleiding moet buiten uitmonden en tegen inregenen zijn beschermd.

- 10.6 Indien een niveau-aanwijzing of peilinrichting is aangebracht, moet deze zodanig zijn ingericht dat het uitstromen van vloeistof uit de tank, ook door verkeerde werking of door breuk, onmogelijk is.
- 10.7 In elke aansluiting op een tank beneden het hoogste vloeistofniveau en in de toevoerleiding naar het verbruikstoestel moet zo dicht mogelijk bij de tankwand een metalen afsluiter zijn geplaatst. Deze moet zodanig zijn uitgevoerd dat duidelijk is te zien of de afsluiter is geopend, dan wel gesloten.
- 10.8 Het uitwendige van een tank en de leidingen moet afdoende tegen corrosie zijn beschermd.
- 10.9 Leidingen moeten bovengronds zijn gelegd.
- 10.10 Een tank moet zijn omgeven door een vloeistofdichte omwalling of muur. De omwalling of muur moet samen met de vloer een vloeistofdichte bak vormen; de inhoud van de vloeistofdichte bak moet ten minste gelijk zijn aan de inhoud van de tank. Deze omwalling of muur moet voldoende sterk zijn om weerstand te kunnen bieden aan de als gevolg van een lekkage optredende vloeistofdruk.
- 10.11 Indien zich binnen de omwalling of muur slechts één tank bevindt, moet de opnamecapaciteit ten minste gelijk zijn aan de tankinhoud. Zijn in een ruimte twee of meer tanks opgesteld, dan moet de opnamecapaciteit ten minste gelijk zijn aan de inhoud van de grootste tank, vermeerderd met 10% van de gezamenlijke inhoud van de overige tanks.
- 10.12 Hemelwater moet regelmatig uit de bak worden afgevoerd door een leiding waarin buiten en zo dicht mogelijk bij de omwalling of muur een afsluiter is aangebracht. Deze afsluiter moet gesloten worden gehouden en mag slechts voor het laten afvloeien van hemelwater worden geopend. Deze voorzieningen kunnen achterwege blijven, indien boven de vloeistofdichte bak een afdak is aangebracht, zodanig dat geen hemelwater in de bak kan komen, of indien een pompvoorziening is opgenomen die slechts voor het verpompen van hemelwater in bedrijf mag worden gesteld.
- 10.13 De gehele installatie van de tank en de leidingen moet vloeistofdicht zijn, hetgeen voor het in gebruik nemen of na een grote reparatie, door een beproeving moet worden aangetoond. Deze beproeving moet geschieden door de tank en de leidingen geheel met water te vullen of door de tank en de leidingen af te persen met een overdruk van 30 kPa met lucht of 200 kPa met water. Indien bij de beproeving een lekkage of een andere ongerechtigheid wordt geconstateerd mag de tank niet in gebruik worden gesteld. Voor de beproeving moet tijdig worden kennis gegeven aan het bevoegd gezag, zodat het bevoegd gezag in de gelegenheid is om bij de beproeving aanwezig te zijn.
- 10.14 Het vullen van of aftappen uit een tank moet zonder morsen geschieden.
- 10.15 Een tank mag slechts voor 95% worden gevuld.
- 10.16 Onmiddellijk nadat de vloeistof in een tank is overgebracht en de losslang is afgekoppeld, moet de vulopening of vulleiding met een goed sluitende dop of afsluiter worden afgesloten.
- 10.17 Leidingen, met uitzondering van flexibele verbindingstukken, moeten zijn vervaardigd van metaal van voldoende mechanische sterkte. De verbindingen moeten onder alle omstandigheden even sterk zijn als de rest van de leiding.

- 10.18 De omgeving van een tank moet vrij van brandgevaarlijke stoffen worden gehouden. De begroeiing in de omgeving van een buiten opgestelde tank moet kort worden gehouden.

11. AFLEVERPOMPEN VOOR MOTORBRANDSTOFFEN

- 11.1. Een elektrische pomp ten behoeve van motorbrandstoffen, zoals dieselolie, moet in de buitenlucht zijn opgesteld.
- 11.2. Een pomp moet zodanig zijn geplaatst en de afleverslang moet zodanig zijn bemeten dat de aflevering aan een voertuig nimmer kan plaatsvinden binnen 1 m afstand van een ondergrondse tank.
- 11.3. Een pomp moet zodanig zijn ingericht dat hetzij slechts gedurende een daartoe strekkende opzettelijke bediening van de vulafsluiter vloeistof uit de pomp kan stromen, hetzij de aflevering van vloeistof automatisch stopt als het reservoir waaraan wordt afgeleverd, vrijwel is gevuld. In het laatste geval moeten aan de vulafsluiter voorzieningen zijn getroffen, waardoor deze sluit bij een lichte schok, bijvoorbeeld ten gevolge van vallen.
- 11.4. Indien geen toezicht wordt gehouden, moet een pomp zijn afgesloten zodat onbevoegden deze niet in werking kunnen stellen.
- 11.5. Bij het plotseling sluiten van de vulafsluiter moet een eventueel optredende drukstoot kunnen worden opgevangen.
- 11.6. Voor de toepassing van voorschrift 1.6 moet de elektrische installatie in en aan de pomp voldoen aan de voorschriften voor elektrische installaties in ruimten met gasontploffingsgevaar. Deze voorschriften zijn niet van toepassing voor het bovenste deel van de pompkast waarin het telwerk is aangebracht, mits zich in dit deel geen leidingen of onderdelen met vloeistof bevinden die bij lekkage gevaar opleveren. Voor de elektrische installatie in het in het voorgaande bedoelde bovenste deel van de pompkast geldt dat het elektrisch materiaal bij normaal bedrijf geen vonkende delen mag bezitten, noch delen met een temperatuur die gevaar voor ontploffing opleveren.
- 11.7. Op de hoofdschakelaar waarmee de elektrische installatie in en aan de pompkast kan worden uitgeschakeld, moeten de schakelstanden duidelijk zijn aangegeven. Bij deze schakelaar moet duidelijk zijn vermeld, dat deze dient voor de pomp.
- 11.8. Behalve de in voorschrift 11.7 genoemde hoofdschakelaar moet voor het in- en uitschakelen van de elektromotor van een pomp bovendien in of aan de pompkast een schakelaar zijn aangebracht.
- 11.9. Aan de pompkast van een elektrische pomp mogen geen wandcontactdozen zijn aangebracht, terwijl aan de vulafsluiter of aan de afleverslang geen elektrische schakelaar aanwezig mag zijn.
- 11.10. De pompkast van een elektrische pomp moet voldoende zijn geventileerd; de uitsparing in de pompkast, waarin de vulafsluiter van de afleverslang in ruststand wordt geborgen, moet gasdicht van het inwendige van de pompkast zijn afgesloten.

- 11.11. Het afleveren van vloeistof is verboden, indien daarbij wordt gerookt of enigerlei vuur of open kunstlicht aanwezig is, of de motor van het voertuig, waaraan de vloeistof wordt afgeleverd, in werking is.
- 11.12. Op of bij een pomp moet met duidelijk leesbare letters het opschrift zijn aangebracht: "VOERTUIGMOTOR AFZETTEN, ROKEN EN VUUR VERBODEN".
- 11.13. Nabij een pomp moet een draagbare poederblusser aanwezig zijn met een inhoud van ten minste 6 kg of een ander geschikt blusmiddel met een zelfde bluscapaciteit.

12 CENTRALE VERWARMING MET EEN NOMINALE BELASTING TOT 130 KW

Aardgasgestookt toestel

- 12.1 Een aardgasgestookt toestel moet voldoen aan de CE-merk of GIVEG-keuringseisen, voorzover deze betrekking hebben op de beveiliging, de ontsteking en het ontwijken van gas en moet rechtmatig zijn voorzien van het CE-merk of GIVEG-merk.
- 12.2 Een stooktoestel moet voor de ingebruikneming, alsmede na elke reparatie en wederafstelling van de installatie, aan de hand van de CE-merk of GIVEG-keuringseisen op goed en veilig functioneren worden gecontroleerd door het aardgasleverend bedrijf, het Gastec N.V. of een ander door het aardgasleverend bedrijf erkende deskundige.
- 12.3 Een aardgasinstallatie als gedefinieerd in de norm NEN 1078, alsmede de ruimte waarin deze installatie is opgesteld, moet voldoen aan de voorschriften gesteld in de norm NEN 1078.
- 12.4 Een met aardgas te stoken stooktoestel moet voor de ingebruikneming aan de hand van de CE-merk of GIVEG-keuringseisen op goed en veilig functioneren worden gecontroleerd door het aardgasleverend bedrijf, GASTEC NV of een andere door het aardgasleverend bedrijf erkende deskundige.
- 12.5 De uitmonding van het verbrandingsgasafvoersysteem van een aardgasgestookt stooktoestel moet voldoen aan de daaraan gestelde voorschriften in NEN 1078 en moet daarbij ten minste uitmonden in het gebied "vrije uitmonding" zoals in bedoelde norm is aangegeven.
- 12.6 Een stook- of verwarmingsinstallatie moet zo vaak als voor de goede werking noodzakelijk is, worden onderhouden en afgesteld. Een verwarmingsinstallatie en een verbrandingsgasafvoersysteem moeten ten minste een maal per jaar worden gereinigd en beoordeeld op noodzakelijke afstelling, onderhoud en reparaties.
- 12.7 Een verbrandingsgasafvoersysteem moet zo vaak als nodig inwendig worden gereinigd, zonder dat roet en andere verbrandingsresten buiten de inrichting worden verspreid.

13 MILIEUZORG

- 13.1 Bij vervangingsinvesteringen van opstallen, installaties, apparatuur of bedrijfsinrichting dient vooraf vastgesteld te worden of de voorgenomen vervanging voldoende tegemoet komt aan milieu-aspecten zoals hoog rendement door beperkt energieverbruik, verantwoord materiaal gebruik, isolatie, herbruikbaarheid bij vervanging, alternatieve duurzame energievoorziening, beperkte stikstofoxiden emissie, etc.

Milieulogboek

- 13.2 Er moet een milieulogboek worden bijgehouden, waarin vanaf het van kracht worden van de beschikking ten minste de volgende zaken worden opgenomen;
- deze beschikking, alsmede overige relevante (milieu)vergunningen;
 - de resultaten van de in deze vergunning voorgeschreven keuringen en/of metingen en registraties;
 - de resultaten van de in deze vergunning voorgeschreven onderzoeken;
 - de bevindingen van alle inspecties die met betrekking tot de zorg voor het milieu van belang zijn;
 - datum, tijdstip en alle van belang zijnde gegevens (zoals tijdstip, tijdsduur, aard, hoeveelheid, oorzaak, plaats en windrichting) van voorgevallen incidenten die van invloed zijn op het milieu, met vermelding van de genomen maatregelen.
 - de registratie van bedrijfsafvalstoffen; deze registratie moet geschieden per categorie zoals papierafval, metaalafval, plasticafval, grofvuil; per afgevoerde partij moeten de transporteur en de hoeveelheid van het bedrijfsafval worden aangegeven;
 - de registratie van gevaarlijke afvalstoffen;
 - het logboek van de stookinstallatie.

- 13.3 Het milieulogboek moet te allen tijde beschikbaar zijn voor inzage door een door het bevoegd gezag aangewezen toezichthoudend ambtenaar.

Waterbesparing

- 13.4 Lekverliezen van water en inefficiënt watergebruik ten gevolge van niet optimaal gebruik van apparatuur moet worden voorkomen.
- 13.5 Het waterverbruik (in m³) moet jaarlijks worden geregistreerd. Deze registraties moeten worden opgenomen in het in voorschrift 13.2 bedoelde milieulogboek.
- 13.6 De vergunninghouder is gehouden om in overleg met het bevoegd gezag bij innovatie, renovatie of vervanging van bedrijfsonderdelen en bedrijfsprocessen die waterbesparingsmaatregelen te treffen die redelijkerwijs van hem verlangd kunnen worden.
- 13.7 Binnen de inrichting dient voor schoonmaakdoeleinden zo min mogelijk drink- of grondwater te worden gebruikt.

ENERGIEBESPARING

- 13.8 Binnen de inrichting moet een persoon zijn aangewezen welke erop toeziet dat medewerkers op zo verantwoord mogelijke wijze met energieverbruikende installaties en voorzieningen omgaan.
- 13.9 De vergunninghouder is gehouden om in overleg met het bevoegd gezag bij innovatie, renovatie of vervanging van bedrijfsonderdelen en bedrijfsprocessen die energie-efficiency maatregelen te treffen die redelijkerwijs van hem verlangd kunnen worden.
- 13.10 Ten einde inzicht te krijgen in het aardgas- en elektriciteitsverbruik en de variatie daarin om daarmee onnodig verbruik te voorkomen, moet in de inrichting een jaarlijkse registratie worden bijgehouden van:
- het aardgasverbruik (of andere brandstoffen) in m³;
 - het elektriciteitsverbruik in kWh;

Verlichting

- 13.11 Voor de ruimteverlichting dient gebruik te worden gemaakt van energie-arme verlichtingsapparatuur, zoals spaarlampen of TL-verlichting.

14 NAZORG

- 14.1 Uiterlijk drie maanden voordat de activiteiten van de inrichting worden beëindigd moet hiervan schriftelijk melding worden gedaan aan het bevoegd gezag. Bij deze melding moeten tevens de volgende gegevens worden overgelegd;
- de wijze waarop de in de inrichting aanwezige grond-, hulp- en afvalstoffen en overige milieuschadelijke stoffen zullen worden verwijderd;
 - de toekomstige bestemming en gebruik van de gebouwen en het terrein van de inrichting, voor zover dit bij de vergunninghouder bekend is;
 - een plattegrond met daarop de ligging van eventuele ondergrondse tanks, inclusief afschriften van de laatste keuringsrapporten. Het bevoegd gezag kan nadere eisen stellen ten aanzien van het buiten werking stellen van de inrichting.



WET MILIEUBEHEER

Burgemeester en wethouders van de gemeente Ameland;

Gelet op de artikelen 3.41 en 3.44, tweede leid van de Algemene wet besuursrecht; maken bekend dat door hetn onder voorschriften en beperkingen ter bescherming van het milieu, vergunning is verleend.

Het betreft de aanvraag om een vergunning ingevolge de Wet milieubeheer van [redacted] te [redacted] voor het veranderen van een onderdeel van de inrichting of het veranderen van de werking daarvan conform artikel 8.4 lid 1 van de Wet milieubeheer van een melkrundveehouderijbedrijf met manege gelegen aan [redacted] te [redacted].

De beschikking en ander ter zake zijnde stukken liggen op het gemeentehuis van 15 december 2004 tot en met 27 januari 2005 elke werkdag van tijdens openingstijden ter inzage en elke maandagavond na telefonische afspraak met [redacted] op telefoonnummer [redacted]. Indien men dit wenst kan een mondelinge toelichting op de stukken worden gegeven.

Wij maken u er op attent dat de beschikking ten opzichte van de ontwerpbeschikking niet is gewijzigd.

Tegen dit besluit kan tot en met 27 januari 2005 beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak bij de Raad van State.

Het beroep kan worden ingesteld door;

- degenen die bedenkingen hebben ingebracht tegen het ontwerp van het besluit;
- de adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de gelegenheid advies uit te brengen over het ontwerp van het besluit;
- degenen die bedenkingen hebben tegen de wijzigingen die bij het nemen van het besluit ten opzichte van het ontwerp daarvan zijn aangebracht;
- belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen bedenkingen hebben ingebracht tegen het ontwerp van het besluit.

Het beroepschrift moet worden ondertekend en moet tenminste de volgende gegevens bevatten:

1. naam en adres van de indiener;
2. de dagtekening;
3. een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht;
4. de gronden van het beroep.

Bij het beroepschrift moet zo mogelijk een afschrift van het besluit waarop het geschil betrekking heeft, worden overlegd.

Het beroepschrift moet in tweevoud worden gezonden aan de Raad van State, Afdeling Bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA 's Gravenhage.

Indien beroep is ingesteld tegen dit besluit kan ook om een voorlopige voorziening worden gevraagd indien onverwijlde spoed dat vereist. Het verzoek moet worden gedaan bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak. Daarbij is hetzelfde griffierecht opnieuw verschuldigd.


Nadere inlichtingen kunnen worden verkregen bij [redacted] telefoon [redacted].

Ballum, 15 december 2004

Jeimeraweg 1
9162 EA
Ballum-Ameland
Tel. 0519-555555
Fax 0519-555599

Postadres:
Postbus 22
9160 AA
Hollum-Ameland
info@ameland.nl
www.ameland.nl

[illegible]



Onderwerp	Bijlage(n)	Ons kenmerk	Telefoon	Datum	Verzonden
Melding besluit landbouw	2	VROM/JNS	(0519) 555 530	7 december 2006	8 DEC 2006

Geachte [REDACTED],


Op 10 augustus 2006 hebben wij van u een aanvraag ontvangen voor een Wet milieubeheervergunning. In overleg met u hebben wij deze aanvraag aangehouden tot het moment dat het besluit Landbouw milieubeheer van kracht is geworden. Op 6 december 2006 is het besluit landbouw van kracht geworden, wij hebben uw aanvraag voor een Wm-vergunning getoetst en deze kan voldoen aan de richtlijnen van het besluit landbouw milieubeheer. Wij beschouwen uw aanvraag dan ook als een melding voor het van toepassing worden van het besluit landbouw milieubeheer voor uw melkveehouderij, manege en loonbedrijf aan de [REDACTED] te [REDACTED].

Wij hebben op 7 december 2006 uw melding geaccepteerd.

Bij deze brief zijn een kopie van de melding en de voorschriften gevoegd. U kunt deze bewaren in het milieulogboek van uw bedrijf. Wij rekenen erop dat u zich aan de voorschriften van de melding houdt.

Als u nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met [REDACTED], telefoonnummer [REDACTED].

Met vriendelijke groet,
namens het college



hoofd VROM & Werken

Bijlage: kopie van de melding, de voorschriften

Jelmeraweg 1
9162 EA
Ballum-Ameland
Tel. 0519-555555
Fax 0519-555599

Postadres:
Postbus 22
9160 AA
Hollum-Ameland
info@ameland.nl
www.ameland.nl

~~15 JUNI 2006~~

WET MILIEUBEHEER
aanvraag vergunning Agrarische sector-
tevens beschrijving



opnieuw
ingediend

10/8/2006

10-8-2006		8336	
i	MO2	p	JNS
o		k	

WET MILIEUBEHEER

aanvraag vergunning veehouderij - tevens beschrijving

Aan burgemeester en wethouders van de gemeente Ameland Datum: 8 juni 2006

Gegevens aanvrager

Naam aanvrager

Adres

Postcode

Telefoon

Plaats:

Telefax:

Verzoekt voor de hieronder omschreven inrichting
een vergunning inzake het

☐ oprichten en in werking hebben

☒ veranderen

☐ veranderen van de werking

☐ tijdelijk karakter/duur van de hieronder omschreven inrichting en wel voor een termijn van

☐ Verzoekt in verband met het veranderen van de inrichting of
van de werking daarvan, voor welke reeds één of meer
vergunningen zijn verleend, een *nieuwe* de hieronder
omschreven inrichting of onderdelen daarvan waarmee die
verandering samenhangt omvattende, vergunning (art. 8.4)

Aard van de inrichting

Hier de aard, indeling en uitvoering van de inrichting vermelden. (Type bedrijfsvoering, bijv. varkensfokkerij, vleesvarkenshouderij, slachtkuikenhouderij, volle gronds tuinbouwbedrijf etc. Indeling volgens plattegrond. Met betrekking tot uitvoering een korte beschrijving van de hoofdkenmerken van de belangrijkste apparatuur/installaties/evt. bijzondere materialen/speciale uitvoeringen).

Melkrundveehouderijbedrijf en paardenmanege

door de gemeente in te vullen

Categorie _____ SBI-code _____

Plaats waar de inrichting is of zal worden opgericht

Naam inrichting

Adres

Postcode

Telefoon

Plaats:

Telefax:

Kadastrale ligging : Gemeente Ballum

Sectie: H Nr(s): 308 en 349

Contactpersoon : LTO Noord Advies

Telefoon

Telefax:

Vraag zonodig voorlichting aan het gemeentebestuur welke andere vergunningen u nodig heeft voor het in bedrijf stellen van uw inrichting.

Bij de aanvraag over te leggen:

Een bouwkundige plattegrondtekening, schaal niet kleiner dan 1:200, doch bij voorkeur 1:100, de uit- en inwendige samenstelling van de inrichting en toebehoren aangevende (grens van de inrichting, ligging/indeling gebouwen, functie werkruimten, plaatsing apparatuur/installaties, aanduiding emissiepunten) en een overzichtstekening (bijvoorbeeld schaal 1:2000) van de onmiddellijke omgeving van de inrichting binnen een straal van circa 500 meter (bestemming gebouwen en terreinen).
Deze tekening(en) dateren en ondertekenen.

1 Inrichting

1.1 Algemene gegevens

Beschrijf in het kort:

- wat op het bedrijf zal veranderen t.o.v. de geldende vergunning;
- welke stallen/bedrijfsgebouwen veranderen;
- waarom de veranderingen moeten plaatsvinden;
- of emissiearme huisvestingssystemen worden toegepast (voor detailuitwerking verwijzen naar bijlage);

Uitbreiding in veebezetting (melkvee en jongvee) en het oprichten van een nieuwe jongveestal en een tweede bedrijfswoning binnen de inrichting.

1.2 Milieu-effectrapportage

Oprichting van een inrichting voor het fokken, mesten of houden van pluimvee of varkens met meer dan:

- ☐ 85.000 plaatsen voor mesthoenders
- ☐ 60.000 plaatsen voor hennen
- ☐ 3.000 plaatsen voor mestvarkens
- ☐ 900 plaatsen voor zeugen
- ☐ MER is bijgevoegd
- ☒ Niet van toepassing

Oprichting of uitbreiding van een inrichting voor pluimvee of varkens met meer dan:

- ☐ 60.000 plaatsen voor mesthoenders maar minder dan 85.000 plaatsen voor mesthoenders
- ☐ 45.000 plaatsen voor hennen maar minder dan 60.000 plaatsen voor hennen
- ☐ 2.200 plaatsen voor mestvarkens maar minder dan 3.000 plaatsen voor mestvarkens
- ☐ 350 plaatsen voor zeugen maar minder dan 900 plaatsen voor zeugen
- ☐ Aanmeldingsnotitie is bijgevoegd
- ☒ Niet van toepassing

1.3 IPPC-richtlijn

- ☐ De inrichting valt onder de werkingssfeer van de IPPC-richtlijn (zie toelichting)
- ☒ Niet van toepassing

2 Diercategorie en huisvestingssystemen

2.1 Situatie conform geldende vergunning(en)

Diercategorie: Rundvee

Stal	Huisvestingssysteem	Rav-code	Aantal plaatsen	Aantal dieren	Ammoniakemissie		Geuremissie	
					Kg NH ₃ /plaats	Totaal kg NH ₃	Dieren/mve	Totaal
C	Ligboxstal (roosters)	A.1.6.1	103	80	9,5	978,5	--	--
B	Jongveestal (roosters)	A3	55	40	3,9	156,0	--	--
D	Grupstal	A.1.1.	15					
Totaal						1.134,5		--

Diercategorie: Paarden

Stal	Huisvestingssysteem	Rav-code	Aantal plaatsen	Aantal dieren	Ammoniakemissie		Geuremissie	
					Kg NH ₃ /plaats	Totaal kg NH ₃	Dieren/mve	Totaal
D	Boxen, stands	K1	10	10	5,0	50,0	--	--
H	Boxen	K1	20	20	5,0	100,0	--	--
Totaal						150,0		

Totaal vergunde ammoniakemissie inrichting:

1284,5 kg NH₃ per jaar

Totaal vergunde geuremissie inrichting:

-- Mve

2.2 De aangevraagde situatie

Diercategorie: Rundvee

Stal	Huisvestingssysteem	Rav-code	Aantal plaatsen	Aantal dieren	Ammoniakemissie		Geuremissie	
					Kg NH ₃ /plaats	Totaal kg NH ₃	Dieren/mve	Totaal
C	Ligboxstal (roosters)	A. 1.6.1.	105	105	9,5	997,5		--
B	Jongveestal I (roosters)	A3	26	26	3,9	101,4		--
J	Jongveestal II (roosters)	A3	72	72	3,9	280,8		--
Totaal						1.379,7		--

Diercategorie: Paarden

Stal	Huisvestingssysteem	Rav-code	Aantal plaatsen	Aantal dieren	Ammoniakemissie		Geuremissie	
					Kg NH ₃ /plaats	Totaal kg NH ₃	Dieren/mve	Totaal
D	boxen	K1	12	12	5,0	60,0		--
H	boxen	K1	16	16	5,0	80,0		--
Totaal						140,0		

Totaal ammoniakemissie inrichting:

1.519,7 kg NH₃ per jaar

Totaal geuremissie inrichting:

-- mve

Ammoniakemissiefactoren volgens Regeling ammoniak en veehouderij van 21 april 2002, laatstelijk gewijzigd 12 juli 2002.
Omrekeningsfactoren dieren per mve volgens Bijlage 1 behorende bij de Richtlijn veehouderij en stankhinder, 30 oktober 1996.

3 Grondstoffen en producten

3.1 Mineralen boekhouding

- ☒ Mineralen boekhouding is aanwezig
☐ N.v.t.

3.2 Drukhouders

	Soort	Aantal	Flessen/tanks	Totale inhoud (liter of m³)	Nr. op tekening
	propaan				
	butaan				
	stikstof				
	acetyleen				
	zuurstof				

- ☒ N.v.t.

3.3 Milieugevaarlijke stoffen

	Soort	Soort opslag boven/ondergronds	Hoeveelheid/ max. opslag	Opmerkingen (doorhalen n.v.t. is)	Nr. op tekening
	Brandstof (dieselolie))	bovengronds	3.000 liter	Dubbelwandig tank/lekbak El. Pomp 0,55 kW	20
	Bestrijdingsmiddelen:		N.v.t.		
	Reinigingsmiddelen:	Vaten	150 kg		4
	Diergeneesmiddelen:	Kast	10 liter		7
	Overig:				

- ☐ N.v.t.

3.4 Koeling

Doel	Soort koelmiddel (specificeren)	Hoeveelheid in kg/ltr.	Capaciteit in kW.	Nr. op tekening
Melktank	R22	9,6 kg/liter		1 en 2
Kadaverkoeling				
Overig				

- ☒ Jaarlijkse keuring
☒ Logboek aanwezig
☐ N.v.t.

3.5 Andere stoffen of producten

Soort product	Max. opslag hoeveelheid (ton of m ³)	Wijze van opslag en plaats	Afstand tot dichtstbijzijnde woningen van derden	Nr. op tekening
Kunstmest	26 ton	silo		19
Brijvoeder		n.v.t.		
Mengvoeder	2 X 15 ton	silo's		17
	1 X 16 ton	silo		18
Bijproducten		n.v.t.		
Mais/gras		zand		K
Drijfmest	Drijfmestkelder	60 m ³		B
	Drijfmestkelder	400 m ³		C
	Drijfmestkelder	40 m ³		D
	Drijfmestkelder	900 m ³		J
Vaste mest	Vaste mestopslag	50 m ³		I

- ☐ N.v.t.

3.6 Maatregelen gericht op een zuinig ge(ver)bruik van grondstoffen/veevoeder

MINAS-boekhouding

☐ N.v.t.

3.7 Water

Soort water	m ³ /jr. 2003	m ³ /jr. 20....	m ³ /jr. 20....	Globaal gebruiksdoel
Leidingwater	772 m ³			A en B
Grondwater				C, D en E
Oppervlaktewater				
Anders nl.				
Totaal				

A. Huishoudelijk gebruik
 B. Spoelwater van de melkapparatuur
 C. Reinigingswater melkstal en -put
 D. Drinkwater dieren
 E. Schrobwater reiniging stallen
 F. Spoelwater ontijzeringsinstallatie

G. Koelwater grondkoeling
 H. Spoelwater uitwendige reiniging voertuigen en spuitapparatuur op erf
 I. Spoelwater van inwendige reiniging spuitapparatuur op perceel
 J. Beregening

4 Energie

4.1 Energie-onderzoek

- ☐ Bedrijfsenergieplan is toegevoegd
☒ N.v.t.

4.2 Opgesteld vermogen

- ☒ Elektromotorisch vermogen 38,45 kW
- ☒ Verbrandingsmotoren vermogen (trekkers/aggregaten) 238,52 kW
- ☒ Thermisch vermogen 30,0 kW
- ☒ Lasapparaat Nr. 26 5,70 kW
- ☐ N.v.t.

4.3 Verwarmingsinstallaties

Soort	Nominale belasting onderwaarde kW	Hoogte rookgas afvoerkanaal (m) (boven maaiveld)	Nr. op tekening
c.v. aardgas	18,0 kW		30
Direct gasgestookte heater			
c.v. huisbrandolie			
Stoomketel			
Elektrische verwarming	2,0 kW	Elektrische boiler 150 liter	29

- ☐ N.v.t.

4.4 Energieverbruik

	jaar 2003	jaar	jaar
Elektriciteit	30.000 kWh	kWh	kWh
Aardgas/propaan	4.700 m ³	m ³	m ³
Olie	7.000 liter	liter	liter

- ☐ N.v.t.

4.5 Maatregelen gericht op een zuinig ge(ver)bruik van energie

- ☒ Energiezuinige verlichting
- ☐ Hoog rendement centrale verwarmingsketel (Hr-ketel)
- ☐ Verbeterd rendement centrale verwarmingsketel (Vr-ketel)
- ☐ Warmtewisselaar
- ☐ Thermische isolatie (wanden, glas etc)
- ☐ Warmtekrachtkoppeling (WKK)
- ☐ _____
- ☐ N.v.t.

5 Geluid

5.1 Werktijden (aankruisen)

	Maandag t/m vrijdag	Zaterdag	Zondag
07.00 - 19.00 uur	X	X	X
19.00 - 23.00 uur	X	X	X
23.00 - 07.00 uur	Incidenteel	Incidenteel	Incidenteel

5.2 Akoestisch rapport

- ☐ Akoestisch rapport is toegevoegd
- ☒ N.v.t.

5.3 Verkeersbewegingen van en naar de inrichting

	Maximaal aantal per:				Aantal aan- en afvoer- Bewegingen tussen:			
		Dag	week	maand	van tot	07.00 19.00	19.00 23.00	23.00 u 07.00 u
Personenauto		25	70	250		20	4	1
Bestelauto		3	10	25		1	1	1
Vrachtauto		3	5	15		1	1	1

- ☐ N.v.t.

5.4 Omschrijving (belangrijkste) geluid-/trillingsbronnen binnen de inrichting

	Geluid-/trillingsbron		Aantal	van tot	Aantal uren in bedrijf tussen:				Opmerkingen
					07.00 19.00	19.00 23.00	23.00 u 07.00 u		
	tractor		3		8	2	Incident.		
	kraan								
	vrachtauto								
	ventilator								

Tijden:

- vullen silo's	1 keer per week, gedurende 1 uur in de dag- en nachtperiode
- verladen van vee	1 keer per week, gedurende ½ uur in de dag- en avondperiode
- leegzuigen mestkelders	8 keer per maand, gedurende 8 uur in de dag- en avondperiode
- ophalen van melk	4 keer per week gedurende 1/2uur in de dag-, avond- en nachtperiode
- gebruik beregeningsinstallatie	N.v.t.

☐ N.v.t.

5.5 Voorzieningen ter beperking van geluid-/trillingshinder

- ☐ speciale compressorruimte
- ☐ dempers:
- ☐ omkasting:
- ☐ geluidswal/-muur
- ☐ _____
- ☒ N.v.t.

6 Bodem

6.1 Bodemonderzoek

- ☐ Rapport bodemonderzoek is toegevoegd
- ☒ N.v.t.

6.2 Bodembeschermende maatregelen

- ☒ Lekbak _____
- ☐ Vloeistofdichte vloer welke bestand is tegen de gebruikte stoffen _____
- ☐ N.v.t.

7 Afvalstoffen

7.1 Afvalstoffenonderzoek

- ☐ Rapport afvalstoffen onderzoek is toegevoegd
- ☒ N.v.t.

7.2 Bedrijfsafvalstoffen

Afvalstoffen	Afvoer-frequentie	Hoeveelheid per jaar (kg, ton of stuks)	Wijze van opslag	Maximale Opslag	Inzamelaar/verwerker	Nr. op tekening
Huishoudelijk	1x per 14 dagen				Gemeente	
Papier	2x per maand				Vereniging	
Kunststoffen						
Gft/groen-afval	1x per 14 dagen				Gemeente	
Kadavers	Afhankelijk sterfte vee				RENDAC	
Landbouw-plastic	1x per jaar				Ridder	
Overige						

- ☐ N.v.t.

7.3 Gevaarlijke afvalstoffen

Soort afval	Afvoer-frequentie	Hoeveelheid p. jaar (kg, ton of stuks)	Wijze van opslag	Max. opslag	Inzamelaar / verwerker	Opmerkingen	Nr. op tekening
Afgewerkte olie	1x per jaar		Boven lekbak		Lmb		24
Oliehoudend afval	1x per jaar		idem		Lmb		
Olie/water/Slibmengsel							
Accu's							
Ontvetter							
Verfrestanten							
Rest. bestrijdingsmidd.							
TL buizen/spaarlamp							

☐ N.v.t.

7.4 Lozing van afvalwater

☒ Gemeentelijk riool

☒ Gecombineerd riool/vrijverval

☐ Vuilwaterriool

☐ Schoonwaterriool

☐ Druk- en/of persleiding

☐ Oppervlaktewater

☐ Bodem / soort afvalwater

☐ Opslagput

☒ Mestkelder

☐

☐ N.v.t.

7.4.1. Verontreinigende stoffen die in het afvalwater terecht kunnen komen

Handeling waarbij afvalwater vrijkomt	Afvalstof	Hoeveelheid (liter of kg/jaar)

☒ N.v.t.

7.4.2. Waarop wordt het afvalwater geloosd?

Afvalwaterstroom	Oppvl. water	Openbaar riool	Mest- Kelder ³	Bodem (puntlozing ¹)	Bodem (diffuus ²)	Anders nl.
1. Bedrijfsafvalwater van huishoudelijke aard		x				
2. Percolatiewater en perssap veevoerders						
3. Was- en spoelwater melkinstallatie		x				
4. Schrobwater varkens- of rundveestallen en uitloopruimten			x			
5. Waswater voertuigen veevoervoer						
6. Was- en schrobwater pluimveestallen						
7. Percolatiewater/perssap organisch afval						
8. Spoelwater spuitappara- tuur inwendig/uitwendig						
9. Afspoelwater geoogst produkt (prei, waspeen, asperges, bloembollen etc)						
10. Ontijzeringsinstallatie	x					
11. Hemelwater van daken en verhardingen	x					

Toelichting:

1. Een puntlozing heeft normaliter betrekking op een bezinkput of zaksloot.
2. Een diffuse lozing houdt in dat het afvalwater wordt opgevangen in een aparte opvangvoorziening om vervolgens elders buiten de inrichting in de bodem te worden gebracht. Hiervoor is een ontheffing in het kader van het Lozingenbesluit bodembescherming vereist.
3. Bij een lozing op de mestkelder wordt het afvalwater vermengd met dierlijke mest. De regels voor het opslaan en aanwenden van dierlijke mest zijn dan van toepassing.

7.4.3. Maatregelen ter beperking van de afvalwaterstroom

- ☐ Hergebruik nl. _____
- ☐ Buffering
- ☐ Anders nl. _____
- ☒ N.v.t.

7.4.4. Aantal uren waarop als regel per etmaal bedrijfsafvalwater op de riolering wordt geloosd.

- ☐ Overdag tussen 07.00 - 19.00 uur _____ uren
- ☐ tussen uur _____ uren

Hoe vaak en gedurende welk tijdsbestek doen zich situaties voor waarin de gemiddelde afvoerdebieten van het bedrijfsafvalwater in ruime mate worden overschreden (m.u.v. het hemelwater)? Waardoor worden deze pieken veroorzaakt?

- ☒ N.v.t.

7.4.5. Zuiveringstechnische en controle voorzieningen.

Voorziening	Type	Capaciteit	Soort afvalwater
Bezinkput(ten)			
Vetafscheider(s)			
Olie-afscheider(s)			
Zuiveringsinstallatie(s)			
Septictank(s)			
Infiltratiebed/helofytenfilter			
Controlevoorziening			

☒ N.v.t.

7.4.6. Lozen in de bodem binnen de inrichting

Worden binnen de inrichting overige vloeistoffen (zie 7.4.2. nr. 1 t/m 10) en/of koelwater

Definitief in de bodem gebracht?

☒ Nee (N.B. Buiten de inrichting lozen dan ontheffing ex. Art. 24 en 25

ingevolge het Lozingenbesluit bodembescherming vereist)

☐ Ja

1. Voorgenomen tijdsduur van de Lozing?

2. Wijze van definitieve beëindiging van de lozing in de bodem (uitgezonderd koelwater)?

3. De wijze waarop de lozing in de bodem plaatsvindt (b.v. d.m.v. zakput, -sloot)?

4. De afstand van de kadastrale grens van het perceel waar de vloeistof vrijkomt tot de dichtstbijzijnde riolering bedraagt meter.

5. Ingeval van lozing van koelwater in de bodem.

a.) samenstelling en temperatuur van het koelwater:

b.) de wijze waarop de lozing in de bodem plaatsvindt:

Op een bedrijfsplattegrond de ligging van de bedrijfsriolering, controleputten, aansluitingen op het riool, het terrein waar afvalwater in de bodem wordt geïnfilteerd, zuiveringssysteem en/of infiltratievoorziening aangegeven.

8 Overigen

8.1 Metingen en registratie van milieubelasting

- | | |
|---|--|
| ☒ Grondstoffenverbruik | Minasboekhouding |
| ☐ Afvalstoffen | |
| ☐ Energieverbruik | |
| ☐ Monitoring in het kader van de bodem | |
| ☐ Keuringen/inspecties | |
| ☒ Veebezetting | Stallijsten, veesaldokaart MINAS en Meitelling |
| ☐ Bedrijfsafvalwater | |
| ☐ _____ | |
| ☐ N.v.t. | |

8.2 Brandveiligheid

- | | |
|---|----------------------|
| ☒ Brandblusmiddelen aanwezig | 31 en 32 op tekening |
| ☐ Omschrijving van de aan te brengen brand-
veiligheidsinstallatie toegevoegd bijv.
brandmeldinstallatie, sprinklerinstallatie | |
| ☐ Noodplan bij propaantank aanwezig | |
| ☐ _____ | |
| ☐ _____ | |
| ☐ _____ | |
| ☐ N.v.t. | |

8.3 Overige vergunningen en/of meldingen

Soort vergunning/melding	Datum aanvraag	Datum verleende vergunning/melding
☒ Bouwvergunning, aangevraagd voor tweede bedrijfswoning		
☐ Vergunning ingevolge W.V.O.		
☐ Sloopvergunning		
☐ Oprichtingsvergunning Wm (art. 8.1.a en c Wm)		
☒ Veranderingsvergunning Wm (art. 8.1.b Wm)		28 september 1993
☐ Veranderingsvergunning inzake de werking Wm art. 8.1b		
☐ Een vergunning voor de gehele inrichting (art. 8.4 lid 1)		
☐ Een vergunning t.b.v. een onderdeel van de inrichting (art. 8.4 lid 1)		
☐ Een tijdelijke vergunning Wet milieubeheer(art. 8.17 Wm)		
☐ Melding art. 8.40 Wet milieubeheer		
☐ Melding art. 8.44 Wet milieubeheer		
☐ Melding art. 8.19 Wet milieubeheer		
☐ Melding art. 8.19 Wet milieubeheer		
☐ Lozingsvergunning t.g.v. de A.P.V.		
☐ Melding lozing A.P.V.		
☐ Ontheffing i.h.k.v. de Provinciale Milieu Verordening		
☐ Ontheffing inzake grondwateronttrekking		
☐		
☐		

8.4 Omgeving

In de directe omgeving van het bedrijf is/zijn gelegen:

Op een afstand van:
(gemeten van emissiepunt tot gevel of rand van gevoelig object)

- | | | | |
|-------------------------------------|--|-------------|-------|
| ☐ | Categorie I | | |
| ☐ | Bebouwde kom | _____ | meter |
| ☐ | Zeer stankgevoelige objecten o.a. ziekenhuis, sanatorium, internaat etc. | _____ | meter |
| ☐ | Objecten van verblijfsrecreatie | _____ | meter |
| ☐ | Categorie II | | |
| ☐ | meerdere verspreid liggende niet-agrarische bebouwingen die aan het betreffende buitengebied een overwegende woon en/of recreatie functie verlenen | _____ | meter |
| ☐ | Objecten van dagrecreatie | _____ | meter |
| ☐ | Categorie III | | |
| ☐ | enkele verspreid liggende niet-agrarische bebouwingen | _____ | meter |
| ☐ | Categorie IV | | |
| ☒ | andere agrarische bedrijven (niet zijnde een intensieve veehouderij) | > 100 meter | meter |
| ☐ | Intensieve veehouderij | | |
| ☐ | Woning bij een intensieve veehouderij (meer dan 50 mestvarkeneenheden) | _____ | meter |
| ☐ | Natuurgebied | | |
| ☒ | Kwetsbaar gebied (art. 2 Wav (gemeten vanaf hoek/gevel dierenverblijf) | > 250 meter | meter |
| ☐ | Beschermde Natuurmonument | _____ | meter |
| ☐ | Gebied aangewezen of aangemeld op grond van de Vogel- of Habitatrichtlijn | _____ | meter |
| ☐ | Milieubeschermingsgebied | | |
| ☐ | in grondwaterbeschermingsgebied gelegen | | |
| ☐ | in stiltegebied gelegen | | |

8.5 Nadere gegevens en/of opmerkingen

Het betreft naast de uitbreiding in de veebezetting voor de categorie rundvee eveneens de inpassing van de aangevraagde tweede bedrijfswoning binnen de Wet milieubeheervergunning.

☐ N.v.t.

8.6 Toekomstige ontwikkelingen

☐ N.v.t.

☐

Datum

11-6-2006






8 juni 2006

Plaats

Naam

Handtekening aanvrager/gemachtigde

N.B. Alle tekeningen en bijlagen dienen door de aanvrager ondertekend en gedateerd te worden.

Naam: 	Datum: 0-29-00
Adres: 	Telefoon: 011
E-mail: 	Geboortedatum: 00/00
Opleiding: 	Geboorteplaats: 00
Opleiding: 	Geboortedatum: 00/00
Opleiding: 	Geboorteplaats: 00
Opleiding: 	Geboortedatum: 00/00
Opleiding: 	Geboorteplaats: 00
Opleiding: 	Geboortedatum: 00/00
Opleiding: 	Geboorteplaats: 00

BIJLAGE III TOELICHTING OP BEWEIDEN

Beweidingsplan

perc.nr.	ha	gewas	gebruikstitel	locatie	weiden	maaien
1	4,33	Grasland	Eigendom	Huiskavel	Ja	Ja
2	2,46	Grasland	Eigendom	Huiskavel	Ja	Ja
3	2,01	Grasland	Pacht	Huiskavel	Ja	Ja
4	5,14	Grasland	Eigendom	Huiskavel	Ja	Ja
5	3,21	Grasland	Eigendom	Huiskavel	Ja	Ja
6	10,56	Grasland	Eigendom	Huiskavel	Ja	Ja
7	5,17	Grasland	Eigendom	Huiskavel	Ja	Ja
8	3,83	Grasland	Eigendom	Huiskavel	Ja	Ja
9	8,58	Grasland	Eigendom	Huiskavel	Ja	Ja
10	4,96	Grasland	In gebruik	Verbindingsweg	Nee	Ja
11	12,4	Grasland	Eigendom	Huiskavel	Ja	Ja
62,65						

Eigendom	55,68
Pacht	2,01
In gebruik	4,96

Totaal	62,65
--------	-------

maaien - weide 2 -3 keer per jaar

Maatschap De Boer - Akkerman ontvangt
FrieslandCampina weidepremie
Dit betekent dat het melkvee minimaal
120 dagen per jaar 6 uren per dag wordt
geweid. Hier wordt door Friesland-
Campina op gecontroleerd.
Zie ook bijgevoegde verklaring weidegang



Opgave Gewaspercelen

Gecombineerde opgave 2014

Samenvattend overzicht gewaspercelen/landschapselementen

Totaal bedrijf		Opp. (ha)	Aant. Perc.
Totaal grond in gebruik of beheer		62,65	11
Totaal slotenmarge		0,04	2
Subsidies - totaal			
Uitbetaling toeslagrechten		62,69	11
Probleemgebiedenvergoeding		n.v.t.	0
Vaarvergoeding		n.v.t.	0
Instandhouding van vezelgewassen		n.v.t.	0
Mest			
Fosfaatdifferentiatie	PAL-waarde (grasland)	62,65	11
	Pw-waarde (bouwland)	n.v.t.	0
Volgteelt		n.v.t.	0
Gebruikstitel			
01	Eigendom	55,68	9
02	Reguliere pacht	2,01	1
07	Overige exploitatievormen	4,96	1
Gewascode			
265	Grasland, blijvend	62,65	11

Opgave Gewaspercelen

Gecombineerde opgave 2014

Naam:


Burgerservicenummer:

Relatienummer: 201812487

Aanvraagnummer:

8319569

174.812 | 605.715



176.417 | 604.770

Naam van de berekening: [REDACTED] Referentiesituatie
 Gemaakt op: 29-01-2015 14:57:03
 Zwaartepunt X: 175,900 Y: 606,200
 Cluster naam: [REDACTED]
 Berekende ruwheid: 0,04 m

Emissie Punten:

Volgnr.	BronID	X-coord.	Y-coord.	Hoogte	Gem.geb. hoogte	Diam.	Uitr. snelheid	Emissie
1	Stal B Jongveest	175 851	606 185	1,5	1,5	0,5	1,00	156
2	Stal C Ligboxenstal	175 876	606 179	1,5	1,5	0,5	1,00	760
3	Stal D Paardenstal	175 844	606 203	1,5	1,5	0,5	1,00	50
4	Stal H Manege	175 803	606 200	1,5	1,5	0,5	1,00	100
5	Stal J Jongveest	175 877	606 299	1,5	1,5	0,5	1,00	0

Gevoelige locaties:

Volgnummer	Naam	X coördinaat	Y coördinaat	Depositie
1	Duinen Ameland	175 911	606 743	15,46

Details van Emissie Punt: Stal B Jongveest (459)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	A 3	Jongvee	40	3.9	156

Details van Emissie Punt: Stal C Ligboxenstal (460)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	A 1.100.1	Melkvee	80	9.5	760

Details van Emissie Punt: Stal D Paardenstal (461)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	K 1	Paarden	10	5	50

Details van Emissie Punt: Stal H Manege (462)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	K 1	Paarden	20	5	100

Details van Emissie Punt: Stal J Jongveest (463)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1			0	0	0

Naam van de berekening: [REDACTED] gewenste situatie
 Gemaakt op: 2-02-2015 15:11:55
 Zwaartepunt X: 175,900 Y: 606,200
 Cluster naam: [REDACTED]
 Berekende ruwheid: 0,04 m

Emissie Punten:

Volgnr.	BronID	X-coord.	Y-coord.	Hoogte	Gem.geb. hoogte	Diam.	Uittr. snelheid	Emissie
1	Stal B Jongveest	175 851	606 185	1,5	1,5	0,5	1,00	156
2	Stal C Ligboxenstal	175 876	606 179	1,5	1,5	0,5	1,00	808
3	Stal D Paardenstal	175 844	606 203	1,5	1,5	0,5	1,00	0
4	Stal H Manege	175 803	606 200	1,5	1,5	0,5	1,00	0
5	Stal J Jongveest	175 877	606 299	1,5	1,5	0,5	1,00	78

Gevoelige locaties:

Volgnummer	Naam	X coördinaat	Y coördinaat	Depositie
1	Duinen Ameland	175 911	606 743	15,46

Details van Emissie Punt: Stal B Jongveest (459)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	A 3	Jongvee	40	3.9	156

Details van Emissie Punt: Stal C Ligboxenstal (460)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	A 1.100.1	Melkvee	85	9.5	807.5

Details van Emissie Punt: Stal D Paardenstal (461)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	K 1	Paarden	0	5	0

Details van Emissie Punt: Stal H Manege (462)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	K 1	Paarden	0	5	0

Details van Emissie Punt: Stal J Jongveest (463)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	A 3	Jongvee	20	3.9	78

AERIUS

Natura 2000

Emissiebronnen

Rekenpunten

Resultaten

Help

uit

Handleiding



CALCULATOR

2014

NH3-NOx



Emissiegegevens invullen

4

Puntbron

X:175851

Y:606185



Naam

Stal B

Landbouw



Stalemissies



Kenmerken

Dieren en aantallen

Geef een stalsysteem en hoeveelheid dieren op. kg/j

RAV-code

Aantal

0

+ Afwijkende stal

Bewaar



AERIUS

Natura 2000

Emissiebronnen

Rekenpunten

Resultaten

Help

uit

Handleiding



CALCULATOR

2014

NH3-NOx

Emissiegegevens invullen

3

Puntbron

X:175876

Y:606179

Naam

Stal C

Landbouw

Stalemissies

Kenmerken

Dieren en aantallen

Geef een stalsysteem en hoeveelheid dieren op. kg/l

RAV-code

Aantal

0

+ Afwijkende stal

Bewaar



AERIUS

Natura 2000

Emissiebronnen

Rekenpunten

Resultaten

Help

uit

Handleiding



CALCULATOR

2014

NH3-NOx



Emissiegegevens invullen

5

Puntbron

X:175844

Y:606203



Naam

Stal D

Landbouw



Stalemissies



Kenmerken

Dieren en aantallen

Geef een stal systeem en hoeveelheid dieren op. kg/l


RAV-code

Aantal

0

+ Afwijkende stal

Bewaar



AERIUS

Natura 2000

Emissiebronnen

Rekenpunten

Resultaten

Help

uit

Handleiding



CALCULATOR

2014 NH3+NOx

Emissiegegevens invullen

1 Puntbron X: 175803 Y: 606200

Naam Stal H

Landbouw

Stalemissies

+ Kenmerken

- Dieren en aantallen

Geef een stalsysteem en hoeveelheid dieren op. kg/j

RAV-code Aantal 0

+ Afwijkende stal

Bewaar



AERIUS

Natura 2000

Emissiebronnen

Rekenpunten

Resultaten

Help



Handleiding



CALCULATOR

2014

NH3-NOx

Emissiegegevens invullen

2

Puntbron

X:175877

Y:606229

Naam

Stal J

Landbouw

Stalemissies

Kenmerken

Dieren en aantallen

Geef een stalsysteem en hoeveelheid dieren op kg/j

RAV-code

Aantal

0

+ Afwijkende stal

Bewaar



AERIUS

Natura 2000

Emissiebronnen

Rekenpunten

Resultaten

Help

uit

Handleiding



CALCULATOR

2014

NH3+NOx



Rekenpunt plaatsen

Kies een punt op de kaart om door te laten rekenen.

Label


Rand Duinen Ameland

of voer direct coördinaten in

175911

606743

Opslaan



PostNL
Afz. 8901 JH 2330



€7,95

NEDERLAND
09.02.15

NetSet FM 114139

PostNL
Afz. 8901 JH 2330



€7,95

NEDERLAND
09.02.15

NetSet FM 114139



AANGETEKEND
Provincie Fryslân
Afdeling Stêd en Plattelân

Postbus 20120
8900 HM LEEUWARDEN

Ruimte voor ondernemen!

Frankeermachine & (Digitale) Postzegel

R NL



Aangetekend

Brief: D-A-1
Pakket: B-P-3



3SRRDT3837813